



Městský úřad Ždánice
Stavební odbor
Městečko 787, 696 32 Ždánice

č.j. 4385/2019/SO/ÚR
Vyřizuje: Ing. Slivka Vladimír
tel.: 518 633617

ve Ždánicích 20.8.2020

GT net s.r.o.
Kollárova 277/5a
697 01 Kyjov

VEŘEJNÁ VYHLÁŠKA

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY

NÁZEV STAVBY: „ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI NÁSEDLOVICE“

Dne 16.12.2019 podala právnická osoba GT net s.r.o., sídlem Kollárova 277/5a, 697 01 Kyjov, IČO 26972832, kterou zastupuje na základě plné moci pan Ing. Petr Janík, nar. 10.11.1979, bytem Libušina 544/3, 690 02 Břeclav, na zdejším Městském úřadě ve Ždánicích, stavebním odboru, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v dokumentaci nazvané „**Rozvod Optické sítě Násedlovice**“ spočívající v umístění a realizaci kabelové sítě elektronické komunikace na níže uvedených dotčených pozemcích v k.ú. Násedlovice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Výroková část:

Městský úřad Ždánice, stavební odbor, jako příslušný stavební úřad podle § 13 odst. 1 písm. d) a e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, posoudil v územním řízení výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí, a na základě toho vydává podle § 92 stavebního zákona

územní rozhodnutí o umístění stavby

nazvané „nazvané „**Rozvod Optické sítě Násedlovice**“ spočívající v umístění kabelové sítě elektronické komunikace následujících dotčených pozemcích parc.č. 2262 ostatní plocha, 2258/1 ostatní plocha, 2258/2 ostatní plocha, 2261/2 ostatní plocha, 2315 ostatní plocha, 2261/1 ostatní plocha, 2258/3 ostatní plocha, 500/60 ostatní plocha, 2257/1 ostatní plocha, 166/2 ostatní plocha, 155/2 orná půda, 1192/14 ostatní plocha, 2301/5 ostatní plocha, 2301/8 ostatní plocha, 2334 ostatní plocha, 2284/2 ostatní plocha, 1153/3 orná půda, 1147/12 orná půda, 1147/21 zahrada, 1089/79 ostatní plocha, 2284/33 ostatní plocha, 1190/3 ostatní plocha, st. 241 zastavěná plocha a nádvoří, 2290 ostatní plocha, 1190/1 ostatní plocha, 1189/17 ostatní plocha, 1189/15 orná půda, 1189/1 orná půda, 2288/2 ostatní plocha, 1250/28 orná půda, 1193/37 ostatní plocha, 1190/5 ostatní plocha, 1193/70 ostatní plocha, 1193/59 ostatní plocha, 1193/57 ostatní plocha, 2259 ostatní plocha, 2301/13 ostatní

plocha, 2301/14 ostatní plocha, 2301/15 ostatní plocha, 2301/43 ostatní plocha, 2301/16 ostatní plocha, 2301/17 ostatní plocha, 2323 ostatní plocha, 2300/10 ostatní plocha, 2324 ostatní plocha, 2301/19 ostatní plocha, 2300/5 ostatní plocha, 2300/14 ostatní plocha, 2300/7 ostatní plocha, 2301/4 ostatní plocha, 2301/10 ostatní plocha, 2286/8 ostatní plocha, 2286/7 ostatní plocha, 1002/12 ostatní plocha, 2286/4 ostatní plocha, 807/42 ostatní plocha, 793/2 ostatní plocha, 807/31 ostatní plocha, 793/3 ostatní plocha, 807/25 ostatní plocha, 785/198 ostatní plocha, 2328/1 ostatní plocha, 2300/8 ostatní plocha, 2300/2 ostatní plocha, 112/4 zahrada, 786/1 ostatní plocha, 2328/2 ostatní plocha, 785/182 ostatní plocha, 785/1 ostatní plocha, 2358/2 ostatní plocha, 2356 ostatní plocha, 785/191 ostatní plocha, 785/199 ostatní plocha, 785/203 ostatní plocha, 784 ostatní plocha, 2354/2 ostatní plocha, 2353/4 ostatní plocha, 2353/1 ostatní plocha, 84/1 ostatní plocha, 2329/1 ostatní plocha, 785/111 orná půda, 785/163 orná půda, 785/29 orná půda, 785/160 orná půda, 785/158 orná půda, 785/157, orná půda, 785/30 orná půda, 785/31 orná půda, 785/154 orná půda, 785/146 orná půda, 785/32 orná půda, 780/20 vodní plocha, 785/234 orná půda, 785/109 orná půda, 785/233 orná půda, 785/251 ostatní plocha, 2267/1 ostatní plocha, 779/1 ostatní plocha, 2266/2 ostatní plocha, 355/2 ostatní plocha, 779/3 ostatní plocha, 2266/3 ostatní plocha, 776/1 orná půda, 776/41 orná půda, 659/7 vodní plocha, 2266/4 ostatní plocha, 778/5 vodní plocha, 778/9 vodní plocha, 776/49 orná půda, 776/21 orná půda, 2268/2 orná půda, 2296/1 vodní plocha, 2273/2 ostatní plocha, 770 ostatní plocha, 2269/2 ostatní plocha, 2300/1 ostatní plocha všechny v k.ú. Násedlovice.

Územní rozhodnutí se vztahuje v souladu s ustanovením § 27 odst.1 písm. a) a § 68 odst. 2 zákona č.500/2004 Sb., správní řád, v platném znění, na účastníka řízení žadatele právnícká osoba GT net s.r.o., sídlem Kollárova 277/5a, 697 01 Kyjov, IČO 26972832.

Druh a účel navrhované stavby a její umístění:

Jedná se o podzemní liniovou stavbu technické infrastruktury elektronické komunikace sdělovacího optického kabelu uložený do výkopové rýhy šířky 0,25 m, hloubky 0,5 - 1,2m. Kabel bude uložen do chráničky pr. 10 mm – 40 mm. Optický kabel bude sloužit k přenosu signálu pro telekomunikační účely (internet, televize, multimediální služby). Výstavba nového rozvodu optické sítě bude provedena v celé v obci Násedlovice vč. páteřní trasy s napojením na páteřní trasu v obci Želetice. Páteřní trasa začíná v extravilánu na pozemku p.č. 2262 a vede podél pozemních komunikací až do intravilánu obce. Na rozhraní intravilánu a extravilánu na pozemku p.č. 2258/3 křížuje produktovod společnosti Čepro s položením HDPE chráničky pr. 50 mm. U ČOV na pozemku p.č. 778/5 a 778/9 bude křížován bezejmenný potok pomocí chráničky pr. 50mm kotvené do mostní konstrukce. Také na pozemku p.č.2296/1 bude křížován vodní tok Trkmanka pomocí chráničky pr. 50 mm kotvené do mostní konstrukce. Výstavba rozvodu sítě v intravilánu bude provedena obecně převážně pod volným terénem zelených pásů, částečně pod úrovní stávajících chodníků s občasným křížením pod vozovkou protlakem pr. 50 mm s vložením chráničky pr. 40mm. V extravilánu bude hloubka uložení min.1 m pod terénem, v intravilánu, 0,6 pod volným terénem, 0,4 m pod chodníkem a 0,9-1,2 m pod vozovkou.

Technologie kapacitně umožňuje připojení k všem potenciálním odběrným místům v obci Násedlovice (momentálně cca 420 objektů). V budoucnu nebude problémem s připojením dalších nových odběrných míst. Distribuovaný signál v optické síti bude propojen a řízen z řídicího centra ve správě investora. Signál bude přiveden z k.ú. Želetice pomocí páteřní sítě. V obci Násedlovice bude signál distribuován místní rozvodovou sítí. Vstup signálu do případné rozdělené distribuční sítě bude přes přijímač bezdrátového signálu umístěný v nadzemním rozvaděči na začátku každého distribučního celku. Při výstavbě budou provedeny nadzemní rozvaděče 250x400x600 mm po nezbytně nutné vzdálenosti vždy tak aby mohlo být napojeno 8-12 odběrných míst. Rozvaděče budou osazeny převážně na zelené pásy a vždy mimo ochranné pásma správců inženýrských sítí.

Rozvod v obci je napojen na páteřní trasu a je rozdělen na hlavní vedení a vedlejší přípojkové vedení. Rozvod zahrnuje přípojky k jednotlivým parcelám všech domů v obci s potenciálem připojení. Celková délka tras (výkopů) bude cca 14 430 m (páteřní trasa cca 2 110 m, rozvody v obci 11 300 m, přípojky 1 020 m). Stavební objekt bude z položených HDPE trubek s následným zafouknutím optického kabelu. HDPE trubky, příp. svazky trubiček pr. 10 mm – 40 mm budou uloženy v loži z proseté zeminy příp. z kopaného písku. Vrch lože bude opatřen výstražnou fólií. Celkem bude položeno cca 29 850 m HDPE trubiček (páteřní trasa cca 2110m, rozvody v obci cca 11 300 m, přípojky 16 440 m). Po provedení úseku v jednotlivých ulicích bude provedena zkouška zafuku. Následně bude zafouknut optický kabel. Montáže optických kabelů budou provedeny dle technologických předpisů dodavatele kabelu. Výkopové práce budou prováděny převážně ručně. V místech souběhu a křížení s jinými technickými sítěmi bude rýha kopána pouze ručně š. 0,25 m s patřičnou opatrností. Při křížení optické sítě s vozovkou nebo vjezdem bude proveden protlak pod danou konstrukcí pr. 50mm. Po položení kabelu do lože s umístěním výstražné fólie bude proveden zához stavební rýhy po vrstvách s řádným hutněním. Veškeré povrchy budou po ukončení záhozu uvedeny do původního stavu. Stavební rýha bude opatřena zábranami proti vstupu nepovolaných osob.

Bližší údaje o stavbě viz dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) (vypracoval ing. Janík Petr, autorizoval Ing. Milan Farář, AI pro pozemní stavby, ČKAIT 1301796, vyhotoveno 12/2019).

Pro umístění a provedení stavby se stanovují v souladu s § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb. následující podmínky:

1. Navrhovaná stavba podzemní sítě elektronické komunikace bude umístěna na následujících pozemcích katastru nemovitostí parc.č. 2262 ostatní plocha, 2258/1 ostatní plocha, 2258/2 ostatní plocha, 2261/2 ostatní plocha, 2315 ostatní plocha, 2261/1 ostatní plocha, 2258/3 ostatní plocha, 500/60 ostatní plocha, 2257/1 ostatní plocha, 166/2 ostatní plocha, 155/2 orná půda, 1192/14 ostatní plocha, 2301/5 ostatní plocha, 2301/8 ostatní plocha, 2334 ostatní plocha, 2284/2 ostatní plocha, 1153/3 orná půda, 1147/12 orná půda, 1147/21 zahrada, 1089/79 ostatní plocha, 2284/33 ostatní plocha, 1190/3 ostatní plocha, st. 241 zastavěná plocha a nádvoří, 2290 ostatní plocha, 1190/1 ostatní plocha, 1189/17 ostatní plocha, 1189/15 orná půda, 1189/1 orná půda, 2288/2 ostatní plocha, 1250/28 orná půda, 1193/37 ostatní plocha, 1190/5 ostatní plocha, 1193/70 ostatní plocha, 1193/59 ostatní plocha, 1193/57 ostatní plocha, 2259 ostatní plocha, 2301/13 ostatní plocha, 2301/14 ostatní plocha, 2301/15 ostatní plocha, 2301/43 ostatní plocha, 2301/16 ostatní plocha, 2301/17 ostatní plocha, 2323 ostatní plocha, 2300/10 ostatní plocha, 2324 ostatní plocha, 2301/19 ostatní plocha, 2300/5 ostatní plocha, 2300/14 ostatní plocha, 2300/7 ostatní plocha, 2301/4 ostatní plocha, 2301/10 ostatní plocha, 2286/8 ostatní plocha, 2286/7 ostatní plocha, 1002/12 ostatní plocha, 2286/4 ostatní plocha, 807/42 ostatní plocha, 793/2 ostatní plocha, 807/31 ostatní plocha, 793/3 ostatní plocha, 807/25 ostatní plocha, 785/198 ostatní plocha, 2328/1 ostatní plocha, 2300/8 ostatní plocha, 2300/2 ostatní plocha, 112/4 zahrada, 786/1 ostatní plocha, 2328/2 ostatní plocha, 785/182 ostatní plocha, 785/1 ostatní plocha, 2358/2 ostatní plocha, 2356 ostatní plocha, 785/191 ostatní plocha, 785/199 ostatní plocha, 785/203 ostatní plocha, 784 ostatní plocha, 2354/2 ostatní plocha, 2353/4 ostatní plocha, 2353/1 ostatní plocha, 84/1 ostatní plocha, 2329/1 ostatní plocha, 785/111 orná půda, 785/163 orná půda, 785/29 orná půda, 785/160 orná půda, 785/158 orná půda, 785/157, orná půda, 785/30 orná půda, 785/31 orná půda, 785/154 orná půda, 785/146 orná půda, 785/32 orná půda, 780/20 vodní plocha, 785/234 orná půda, 785/109 orná půda, 785/233 orná půda, 785/251 ostatní plocha, 2267/1 ostatní plocha, 779/1 ostatní plocha, 2266/2 ostatní plocha, 355/2 ostatní plocha, 779/3 ostatní plocha, 2266/3 ostatní plocha, 776/1 orná půda, 776/41 orná půda, 659/7 vodní plocha, 2266/4 ostatní plocha, 778/5 vodní plocha, 778/9 vodní plocha, 776/49 orná půda, 776/21 orná

půda, 2268/2 orná půda, 2296/1 vodní plocha, 2273/2 ostatní plocha, 770 ostatní plocha, 2269/2 ostatní plocha, 2300/1 ostatní plocha všechny v k.ú. Násedlovice.

2. Umístění navrhované stavby podzemní sítě elektronické komunikace bude v souladu s ověřenými situačními výkresy stavby na podkladě katastrální mapy, které jsou součástí dokumentace, při zohlednění dalších podmínek rozhodnutí.
3. Výškové a polohové uspořádání stavby bude respektovat navrhované řešení dle ověřené dokumentace stavby vyplývající zejména z výkresů situací, řezů, pohledů.
4. Hloubkové uložení chrániček s kabely a jednotlivé přechody přes komunikace, vodní tok, křížení a souběh s jinými inženýrskými sítěmi bude respektovat řešení navržené v dokumentaci stavby pro územní řízení a požadavky jednotlivých provozovatelů.
5. Stavba musí být navržena a provedena v souladu s příslušnými souvisejícími ustanoveními vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území a vyhlášky č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby a a příslušnými články ČSN obsahující závazné normové hodnoty.
6. Stavba musí být navržena a provedena s výrobků a materiálů mající rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby, a musí být ověřeny podle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.
7. Stavba nevyžaduje stavební povolení či ohlášení dle § 103 odst. 1 písm. e) bodu 4 stavebního zákona a lze ji realizovat na základě územního rozhodnutí. Při provádění stavby musí být dodrženy zejména následující podmínky:
 - Stavebník je během přípravy a provádění stavby povinen respektovat povinnosti uvedené v ustanovení § 152 stavebního zákona.
 - Pro realizaci stavby bude vypracována dokumentace pro provádění stavby v souladu s ustanovením § 92 odst. 1 stavebního zákona. Dokumentace pro provádění stavby bude předložena při případných kontrolních prohlídkách a k vydání kolaudačního souhlasu.
 - Stavebník je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění. Stavebník zajistí, aby byly před započítím užívání stavby provedeny a vyhodnoceny zkoušky předepsané zvláštními právními předpisy.
 - Případné změny stavby před jejím dokončením musí dle § 118 stavebního zákona být předem projednány a schváleny stavebním úřadem a to na základě žádosti stavebníka nebo při kontrolní prohlídce stavby.
 - Stavba musí být prováděna v souladu s ustanovením § 160 stavebního zákona. Zhotovitelem stavby musí být stavební podnikatel, který má oprávnění k provádění stavebních prací jako předmětu své činnosti podle zvláštních právních předpisů (zákona č. 455/1991 Sb. o živnostenském podnikání, v platném znění). Zhotovitel stavby bude sdělen stavebnímu úřadu.
 - Zhotovitel je dále povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
 - Staveniště se musí zařídit, uspořádat a vybavit přísunovými cestami pro dopravu materiálu tak, aby se stavba mohla řádně a bezpečně provádět. Výstavbou nesmí docházet k ohrožování a nadměrnému obtěžování okolí a k ohrožení provozu na silničních pozemcích. Staveniště musí být zabezpečeno v souladu s bezpečnostními předpisy.
 - Veřejná prostranství a pozemní komunikace dočasně užívané pro staveniště při současném zachování jejich užívání veřejností včetně osob s omezenou schopností pohybu a orientace, se musí po dobu výstavby chránit a udržovat.

- Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi zejména zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi.
 - Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se zejména zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení a dbát o ochranu zdraví a života osob na staveništi. Otevřené výkopy musí být označeny a zabezpečeny proti pádu zejména osob, aby se předešlo ohrožení zdraví a života.
 - V průběhu provádění prací bude umožněn příjezd a přístup k sousedním nemovitostem. V případě, že pracemi dojde k zásahu do vjezdů k sousedním nemovitostem, bude způsob řešení dohodnut s vlastníky nemovitostí.
 - Podzemní sítě nacházející se v prostoru a blízkosti staveniště musí být polohově a výškově vyznačeny a znám jejich průběh před zahájením stavby tak, aby nedošlo při provádění stavby k jejich možnému poškození.
 - Stavebník oznámí stavebnímu úřadu před zahájením stavby termín jejího zahájení a jméno a adresu či název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu či její část provádět a doloží doklad o oprávnění dodavatele k provádění stavebních a montážních prací.
 - Stavebník je povinen před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu.
 - Stavebník zajistí, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby a všechny doklady týkající se provádění stavby nebo její změny, popřípadě jejich kopie.
 - Při provádění stavby musí být veden stavební deník, do něhož se pravidelně zaznamenávají údaje týkající se provádění stavby. Stavební deník je povinen vést zhotovitel stavby. Stavební deník musí být veden v rozsahu stanoveném ve vyhlášce č. 499/200 Sb., o dokumentaci staveb.
 - Investor je povinen dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, záměr stavební činnosti oznámit Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.
 - Při nutnosti omezení dopravy na komunikaci v místě stavby a zásahů do tělesa komunikace a silničního pozemku, nutno stavební a montážní práce provádět v souladu se zákonem č. 13/1997 o pozemních komunikacích. Přejechy pod komunikaci budou prováděny, pokud to nebudou vylučovat závažné technické a místní podmínky protlakem bez narušení krytu vozovky.
 - Po ukončení stavby budou dotčené pozemky a stavby dány do odpovídajícího stavu, který odpovídal stavu původnímu. Zejména je nutno dbát na hutnění zásypů zemních rýh na místních komunikacích, tak aby nevznikali v budoucnu nerovnosti.
8. K užívání stavby infrastruktury elektronických komunikací se dle ustanovení § 2i odst. 2 zákona č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní, energetické a komunikační infrastruktury, v platném znění, nevyžaduje kolaudační souhlas ani kolaudační rozhodnutí podle stavebního zákona. Stavebník předloží do 60 dnů ode dne zahájení užívání stavby příslušnému stavebnímu úřadu údaje určující polohu definičního bodu stavby, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti ověřené dokumentaci a geometrický plán umístění stavby.

9. Budou dodrženy podmínky vyplývající z koordinovaného závazného stanoviska a vyjádření Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostředí, ze dne 20.8.2019 č.j. OŽPÚP51037/19/ozp_sek:

- Z hlediska ochrany přírody a krajiny: Vodní toky a jejich údolní nivy jsou dle § 3 odst. 1 písm. b/ zákona o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) významným krajinným prvkem (dále „VKP“). Podle § 4 odst. 2 zákona OPK jsou VKP chráněny před poškozováním a ničením. Využívají se pouze tak, aby nebyla narušena jejich obnova a nedošlo k ohrožení nebo oslabení jejich stabilizační funkce. Vzhledem k tomu, že v místě křížení s bezejmenným vodním tokem a v.t. Trkmanka bude křížení provedeno pomocí oc. chráničky kotvené do mostní konstrukce, nebude nutné žádat o vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody dle § 4 odst. 2 zákona OPK. Případné změny ve vedení rozvodu (zásah do koryta, nivy vodního toku) je nutno předem projednat s orgánem ochrany přírody a krajiny MěÚ Kyjov, OŽPÚP. Jelikož se v okolí stavby vyskytují dřeviny, požadujeme veškeré stavební práce provádět v souladu s normou ČSN 83 9061 - ochrana stromů, porostů a vegetačních ploch při stavebních pracích. S touto normou musí být prokazatelně seznámeny odpovědné osoby, které výše uvedené práce budou provádět. Upozorňujeme, že pokud si uvedeny záměr vyžádá kácení dřevin rostoucích mimo les (ti. i zapojených porostů dřevin o ploše nad 40 m²), musí si ten, kdo kácení dřevin pro účely stavebního záměru zamýšlí, opatřit souhlas/závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (v tomto případě OÚ Násedlovice) v souladu s ust. § 8 zákona OPK. Kácení dřevin je možné pouze ve výjimečných případech, neexistuje-li jiné řešení, a to po vyhodnocení estetického a funkčního významu dřevin v souladu s ust. § 8 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon OPK“) a vyhláškou č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů. Za vykácené dřeviny může orgán ochrany přírody, který kácení dřevin povolil, uložit dle § 9 zákona OPK provedení náhradní výsadby. Upozorňujeme, že kácení dřevin bývá přednostně situováno do období vegetačního klidu, což je obecně v rozmezí od 1. listopadu do 31. března běžného roku.
- Z hlediska vodního hospodářství: Stavba se nachází v záplavovém území bezejmenného vodního toku IDVT 10198327, IDVT 10195150 a vodního toku Trkmanka IDVT 10100087 (Správce všech vodních toků a správce povodí je Povodí Moravy s.p.) a na pozemcích sousedících s vodním tokem. Ke stavbě je potřeba souhlas vodoprávního úřadu dle ust. § 17 odst. 1 písm. a) a c) vodního zákona. Stavba bude křížovat vodovod a kanalizaci a bude budována v ochranném pásmu vodovodu a kanalizace (dle § 23 odst. 3 zák. č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů. Dle § 23 odst. 5 zákona o vodovodech a kanalizacích je nutno si vyžádat souhlas vlastníka vodovodu a kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 odst. 2. zákona o vodovodech a kanalizacích. Při zasahování do terénu, včetně zásahů do pozemních komunikací nebo jiných staveb v ochranném pásmu, je stavebník (dle § 23 odst. 8 zák. o vodovodech a kanalizacích), v jehož zájmu se tyto zásahy provádějí, povinen na svůj náklad neprodleně přizpůsobit nové úrovni povrchu veškerá zařízení a příslušenství vodovodního řadu a kanalizační stoky mající vazbu na terén, pozemní komunikaci nebo jinou stavbu. Tyto práce smí provádět pouze s vědomím a se souhlasem vlastníka vodovodu nebo kanalizace, případně provozovatele, pokud tak vyplývá ze smlouvy uzavřené podle § 8 zákona o vodovodech a kanalizacích.
- Z hlediska odpadového hospodářství: S odpady vzniklými při realizaci musí být naloženo v souladu se zákonem o odpadech. Musí být využity nebo odstraněny v souladu se zákonem o odpadech a s respektováním hierarchie nakládání s odpady

dle ustanovení §9a zákona o odpadech v platném znění. Předat odpady může původce jen osobě, která má oprávnění k jejich převzetí podle ustanovení § 12 odst. 3. zákona o odpadech. Stavebník písemně oznámí orgánu odpadového hospodářství MěÚ Kyjov, OŽPÚP způsob jakým bylo naloženo s odpady z realizace stavby a to pro konkrétní množství těchto druhů odpadů jako podmínku kolaudace. Pokud nebude pro užívání stavby (záměru) vydáván kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, oznámí stavebník výše uvedené údaje do 30 dnů od ukončení prací.

- hlediska ochrany ZPF ie třeba, aby investor pro realizaci záměru dodržel následující podmínky: Navržená trasa liniové stavby - „Rozvod optické sítě v obci Násedlovice“ procházející přes pozemky KN p.č. 155/2, 1153/3, 1147/12, 1147/21, 1189/15, 1189/1, 1250/28, 112/4, 785/111, 785/163, 785/29, 785/160, 785/158, 785/157, 785/30, 785/31, 785/154, 785/146, 755/32, 785/234, 785/109, 785/233, 776/1, 776/41, 776/49, 776/21 a 2268/2 v k.ú. Násedlovice, které náleží do zemědělského půdního fondu, bude v souladu se zákresem v příložených situačních výkresech. Případnou změnu trasy je třeba projednat s orgánem ochrany ZPF. Výstavba bude realizována dle možností v období vegetačního klidu. Práce budou prováděny tak, aby na zemědělském půdním fondu a jeho vegetačním krytu došlo k co nejmenším škodám. Investor projedná včas zamýšlené provádění prací s vlastníky (nájemci) pozemků náležejících do ZPF. Vlastníkům (nájemcům) pozemků dotčených výstavbou budou uhrazeny případné škody vzniklé na trvalých kulturách a víceletých porostech. Veškeré výkopové a záhozové práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke smísení orničních a podorničních vrstev. Po ukončení zemních prací bude dotčená plocha uvedena do původního stavu a předána vlastníkům (nájemcům). Při provádění zemních prací učiní investor taková opatření, aby bylo zabráněno úniku pevných, kapalných a plyných látek poškozujících ZPF a jeho vegetační kryt. V případě, že si práce spojené vedením optického kabelu v rámci stavby „Rozvod optické sítě v obci Násedlovice“ v k.ú. Násedlovice vyžádají odnětí ZPF na dobu delší než jeden rok, včetně doby potřebné k uvedení dotčených pozemků do původního stavu, je investor povinen požádat orgán ochrany ZPF o souhlas k odnětí půdy ze ZPF podle § 9 zákona.
- Z hlediska památkové péče: Na území obce se nachází prohlášená kulturní památka dle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů a 2 evidované válečné hroby dle zákona č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech, ve znění pozdějších předpisů, které by stavbou neměly být dotčeny. Doporučujeme, aby v případě kolize výkopu s jakoukoliv místní neprohlášenou památkou, nebyla tato ohrožena, ani narušena její základová část. V souvislosti s realizací výše uvedené stavby Vás upozorňujeme, že dotčené území můžeme tl klasifikovat jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Proto je povinností investora již v době přípravy stavby tento záměr oznámit Archeologickému ústavu AV ČR Brno a umožnit jemu nebo jiné oprávněné organizaci provedení záchranného archeologického výzkumu. O jeho podmínkách bude v dostatečném předstihu uzavřena dohoda mezi stavebníkem a oprávněnou organizací (viz § 21 - 22 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů). O archeologickém nález, který nebyl učiněn při provádění archeologického výzkumu, musí nálezce nebo osoba odpovědná za provádění výkopových prací informovat Archeologický ústav AV ČR v Brně nebo nejbližší muzeum (§ 23 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů), příslušný stavební úřad a orgán státní památkové péče. Zároveň je třeba učinit opatření nezbytná k tomu, aby nález nebyl poškozen nebo zničen (§ 176 odst. 1 zák. č. 183/2006 Sb.). Zemní práce budou prováděny na území, které můžeme klasifikovat celé jako území s archeologickými nálezy ve smyslu § 22 odst. 2 zák. č. 20/1987 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Při zásazích do terénu na takovém

území zpravidla dochází (nebo s velkou pravděpodobností dojde) k porušení archeologických situací, objektů a nálezů.

- Z hlediska silničního zákona: Optická síť vede souběhu se silnicí 11/419, III/41922 a III/41923 mimo silniční těleso, místy dochází k podélným zásahům v k.ú. Násedlovice. Dále s výstavbou optické sítě v k.ú. Násedlovice dojde ke střetu se silničními zájmy, a to křížením silnice 11/419, III/41922 a III/41923, křížení výše uvedených silnic požadujeme realizováno protlakem. Veškeré zásahy požadujeme projednat s majetkovým správcem silnice, tj. Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, oblast Jih.
10. Budou dodrženy podmínky vyplývající ze závazného stanoviska Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostředí, ze dne 28.8.2019 č.j. OŽPÚP60108/19/145 – vodoprávní souhlas dle § 17 vodního zákona:
- Při výstavbě a provozu nesmí být ohroženy povrchové a podzemní vody závadnými látkami vodám.
 - Bude dodrženo vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p., Brno zn.: PM-31333/2019/5203/Maj ze dne 9.8.2019.
 - Souhlas ke stavbě lze použít pro stavební řízení a vydává se na dobu platnosti výše uvedeného vyjádření podniku Povodí Moravy, s.p..
11. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření Obce Násedlovice ze dne 19.11.2019:
- Dle předložené projektové dokumentace bude v zájmové lokalitě stavbou dotčena kanalizační síť. Při zemních pracích je nutno provádět zjišťovací sondy polohy uložených vedení. Výkopové práce provádějte ručně s nejvyšší opatrností. Při porušení dotčeného vedení ihned uvědomte správce komunikace, tj. Obecní úřad Násedlovice
12. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření Správy a údržby silnic JmK, POK Hodonín, ze dne 5.8.2019 č.j. 14478/22019-Jih:
- Podle předložené projektové dokumentace (situace stavby) se jedná o výstavbu nového rozvodu optické sítě v obci Násedlovice, výstavbou bude dotčen majetek Jihomoravského kraje, a to: Silnice 11/419, III/41922 a 111/41923 na pozemku p. č. 2257/1,2324 a2267/I v k.ú. Násedlovice (pozemky jsou ve vlastnictví JMK), Silnice 11/419 bude dotčena následujícím způsobem: 8 ks protlaků (podpovrchovým způsobem) o délce cca 80,4 m (p.č. 2257/1), Silnice 111/41922 bude dotčena následujícím způsobem: 6 ks protlaků (podpovrchovým způsobem) o délce cca 91,6 m (p.č. 2324) Silnice 111/41923 bude dotčena následujícím způsobem: 3 ks protlaků (podpovrchovým způsobem) o délce cca 27,4 m (p.č. 2267/1) Pozemek p.č. 2257/1,2324 a 2267/1 v k.ú. Násedlovice: startovací a cílová jáma bude umístěna na pozemku (p.č. 2257/1) o výměře cca 5,0 m², - pozemku (p.č. 2324) o výměře cca 3,6 m² a pozemku (p.č. 2267/1) o výměře cca 2,2 m², podélné uložení vzelené ploše výkopem o délce cca 405,0 m (p.č. 2257/1) při sil.11/419, podélné uložení v zelené ploše výkopem o délce cca 326,0 m (p.č. 2324) při sil.111/41922, podélné uložení v zelené ploše výkopem o délce cca 89,0 m (p.č. 2267/1) při sil. III/41923 v chodníku při sil.II/419 o délce cca 74,0 m výkopem na (p.č. 2257/1) a při sil. III/41922 o délce cca 20,0 m výkopem na (p.č. 2324).
 - Startovací a cílová jámy budou vyhloubeny min. 1,5 m od krajnice vozovky mimo těleso pozemní komunikace, protlaky požadujeme provést kolmo k ose silnice,

- minimální krytí chráničky nebo horního okraje potrubí bude 150 cm od nivelety vozovky, chránička bude umístěna v celém tělese pozemní komunikace, uvedená stavba podléhá povolení zvláštního užívání silničního tělesa ve smyslu silničního zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů. Povolení vydává příslušný silniční správní úřad. Dotčené pozemky budou uvedeny zpět do původního stavu, výkopek nesmí být ukládán na komunikaci
 - O zahájení stavebních prací bude nejméně 3 dny předem informován silniční inspektor. Dotčené úseky silnic a příslušné pozemky budou před zahájením stavby a po jejím dokončení protokolárně předány. Předávací protokoly sepíše zástupce SÚS JMK, s investorem stavby, příp. se zástupcem prováděcí firmy. SÚS JMK je oprávněna požadovat kdykoli přístup k předanému úseku silnice za účelem kontroly prováděných prací na stavbě. Do protokolu o předání úseku silnice po ukončení zvláštního užívání se uvede záruční doba a datum jejího ukončení, kdy zhotovitel zodpovídá za opravy veškerých vad, které popřípadě vzniknou po ukončení.
 - Realizace stavby naruší silniční provoz, proto zhotovitel stavby zajistí u specializované firmy přechodné dopravní značení dle „Stanovení přechodného dopravního značení“ vydaného silničním správním úřadem na základě vyjádření Policie ČR DI a SÚS JMK.
 - Vzhledem k tomu, že dojde k trvalému uložení inženýrských sítí (dále IS) do pozemků ve vlastnictví Jihomoravského kraje, je třeba k této IS zřídit věcné břemeno se zápisem do katastru nemovitostí. Smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s vlastníkem pozemků Jihomoravským krajem, na základě uzavřené smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene prostřednictvím SÚS JMK.
13. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 9.8.2019 č.j. PM-31333/2019/5203/Maj:
- Práce budou prováděny tak, aby nedošlo ke znehodnocení povrchových ani podzemních vod v lokalitě. Zejména stavební mechanizace musí být v dobrém technickém stavu, aby nedocházelo k ropným úkapům.
 - Termín realizace křížení vodního toku nám bude oznámen max. 3 dny předem. Příímý správce vodního toku bude přizván ke kontrole dokončených prací.
14. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, ze dne 12.7.2019 zn. E7456-16337934 k existenci elektrické sítě:
- V zájmovém území výše uvedené stavby se nachází: Nadzemní vedení VVN
Podzemní vedení VN Nadzemní vedení VN Distribuční trafostanice VN/NN
Podzemní vedení NN Nadzemní vedení NN Nadzemní sdělovací vedení
 - Ke stavbě a činnosti v ochranných pásmech zařízení distribuční soustavy je investor povinen zajistit si písemný souhlas ve smyslu § 46 odst. 11 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a výkonu státní správy v energetických odvětvích, v platném znění.
 - Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení, vyskytujícího se v zájmovém území, do všech vyhotovení prováděcí dokumentace.
 - Vyřešení způsobu provedení případných křížovatek a souběhů uvažované stavby s distribučním a sdělovacím zařízením v projektové dokumentaci a toto bude odpovídat ČSN 33 2000-5-52, ČSN 73 6005 a PNE 33 3302.
 - Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na

určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytýčení kabelů VN, NN zajistí pověřený pracovník E.ON.

- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Výkopové práce v blízkosti nadzemního vedení NN budou prováděny tak, aby nedošlo k narušení stability podpěrných bodů a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz zařízení a bezpečnost osob. Zároveň požadujeme dodržovat platná ustanovení norem ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení.
- Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
- Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním Čísle Poruchové služby.

15. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy (elektrická síť) ze dne 15.7.2020 zn. M1858-16339909::

- V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb., v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno: provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob; provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- V rámci stavebních prací nesmí dojít k narušení kabelového lože distribučních rozvodů. Na základě toho požadujeme při souběhu dodržet minimální vzdálenost 0,5 metru mezi kabelovým rozvodem NN, VN a optickými kabely při uložení do betonových chrániček nebo technického kanálu. Bez ochrany 1 metr.
- V případě, že výše uvedenou stavbou dojde k porušení krytí kabelového vedení NN, VN dle platných ČSN, PNE nebo kabelového lože, zajistí E.ON Distribuce a.s. (dále jen ECD) nápravná opatření (oprava lože kabelového vedení, založení do chrániček, apod.), a to na základě písemné objednávky investora předané na ECD neprodleně po zjištění této skutečnosti, přičemž náklady s tím spojené hradí investor stavby v plné výši.
- Základy pilířů včetně případných betonových základů je nezbytné umístit minimálně 0,8 metru od kabelových rozvodů. Projektová dokumentace, bude obsahovat vzorové řezy včetně kótování.
- Zástupce ECD bude přizván ke kontrole všech křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. V rámci stavby si investor zajistí dostatečný počet sond, na základě kterých bude možné provést kontrolu prostorového uspořádání a dodržení předepsaných vzdáleností přímo v terénu. O jednotlivých kontrolách bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.

- Telekomunikační zařízení nesmí být umístěno na žádném prvku distribuční soustavy a nesmí dojít jeho umístěním k znemožnění či podstatnému znesnadnění přístupu v souladu se zákonem č. 458/2000 Sb., v platném znění.
- Po dokončení stavby bude provedeno geodetické zaměření skutečného stavu a vzdálenosti stavby od stávajícího distribučního zařízení. Zaměření bude předloženo společně se žádostí ke kolaudaci uvedené stavby.
- Objednání přesného vytýčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD).
- Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelu výhradně klasickým ručním nářadím bez použití jakýchkoli mechanismů
- s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,...), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrajujeme při vytýčení nebo po jeho odkrytí.
- Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
- Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50 341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
- Po dokončení stavby a činnosti je v OP zařízení dále zakázáno: zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce, u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m, u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanismy o celkové hmotnosti nad 6t.
- V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti ze dne 12.07.2019.
- Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení, který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
- Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení 22 kV a výkopové práce v OP podzemního vedení 22 kV, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení 110 kV je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.

16. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření Grid Services, s.r.o., Brno ze dne 1.8.2019 zn. 5001960046:

- V zájmovém území stavby se nachází stávající STL plynárenská zařízení a plynovodní přípojky.
- Požadujeme dodržet minimální dovolené odstupové vzdálenosti při souběhu a křížení od vytyčeného plynovodu dle ČSN 736005 (souběh optických kabelů s plynárenským zařízením 400 mm, křížení 100 mm).
- Úhel křížení plynárenského potrubí s podzemními vedeními technického vybavení má být 90°. Nelze-li tento úhel v odůvodněných případech dodržet, může být úhel křížení menší, nejméně však 60°.
- Nové kabelové zemní šachty, komory, rozvaděče situovat mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení - min. 1 m od vytyčeného plynovodu a přípojek.
- Případné kolizní situace budou řešeny s pracovníkem GridServices, s.r.o. před pokládkou HDPE trubek.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky jsou dle ust. § 2925 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, provozovány jako zařízení zvláště nebezpečné a z tohoto důvodu jsou chráněny ochranným pásmem dle zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
- Při realizaci uvedené stavby budou dodrženy podmínky pro provádění stavební činnosti:
- Za stavební činnosti se pro účely tohoto stanoviska považují všechny činnosti prováděné v ochranném pásmu plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (tzn. i bezvýkopové technologie a terénní úpravy) a činnosti mimo ochranné pásmo, pokud by takové činnosti mohly ohrozit bezpečnost a spolehlivost plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (např. trhačí práce, sesuvy půdy, vibrace, apod.).
- Stavební činnosti je možné realizovat pouze při dodržení podmínek stanovených v tomto stanovisku.
- Nebudou-li tyto podmínky dodrženy, budou stavební činnosti, považovány dle § 68 zákona č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů za činnost bez našeho předchozího souhlasu. Při každé změně projektu nebo stavby (zejména trasy navrhovaných inženýrských sítí) je nutné požádat o nové stanovisko k této změně.
- Před zahájením stavební činnosti bude provedeno vytyčení trasy a přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Vytyčení trasy provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyčení trasy bude sepsán protokol. Přesné určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek je povinen provést stavebník na svůj náklad. Bez vytyčení trasy a přesného určení uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek stavebníkem nesmí být vlastní stavební činnosti zahájeny. Vytyčení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek považujeme za zahájení stavební činnosti.
- Bude dodržena mj. ČSN 73 6005, TPG 702 04, zákon č.458/2000 Sb. ve znění pozdějších předpisů, případně další předpisy související s uvedenou stavbou.
- Pracovníci provádějící stavební činnosti budou prokazatelně seznámeni s polohou plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, rozsahem ochranného pásma a těmito podmínkami.
- Při provádění stavební činnosti, vč. přesného určení uložení plynárenského zařízení je stavebník povinen učinit taková opatření, aby nedošlo k poškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek nebo ovlivnění jejich bezpečnosti a spolehlivosti

provozu. Nebude použito nevhodného nářadí, zemina bude těžena pouze ručně bez použití pneumatických, elektrických, bateriových a motorových nářadí.

- Odkryté plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou v průběhu nebo při přerušení stavební činnosti řádně zabezpečeny proti jejich poškození.
- V případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno úplné obnažení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek v místě křížení na náklady stavebníka. V případě, že nebude tato podmínka dodržena, nesmí být použita bezvýkopová technologie.
- Stavebník je povinen neprodleně oznámit každé i sebemenší poškození plynárenského zařízení nebo plynovodních přípojek (vč. izolace, signalizačního vodiče, výstražné fólie atd.) na telefon 1239.
- Před provedením zásypu výkopu bude provedena kontrola dodržení podmínek stanovených pro stavební činnosti, kontrola plynárenského zařízení a plynovodních přípojek. Kontrolu provede příslušná provozní oblast (formulář a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zákaznická linka 800 11 33 55). Při žádosti uvede žadatel naši značku (číslo jednací) uvedenou v úvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na plynárenské zařízení, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsán protokol. Bez provedené kontroly nesmí být plynárenské zařízení a plynovodní přípojky zasypány. V případě, že nebudou dodrženy výše uvedené podmínky, je stavebník povinen na základě výzvy provozovatele plynárenského zařízení a plynovodních přípojek, nebo jeho zástupce doložit průkaznou dokumentaci o nepoškození plynárenského zařízení a plynovodních přípojek během výstavby nebo provést na své náklady kontrolní sondy v místě styku stavby s plynárenským zařízením a plynovodními přípojkami.
- Plynárenské zařízení a plynovodní přípojky budou před zásypem výkopu řádně podsypány a obsypány těžkým pískem, bude provedeno zhutnění a bude osazena výstražná fólie žluté barvy, vše v souladu s ČSN EN 12007-1-4, TPG 702 01, TPG 702 04.
- Neprodleně po skončení stavební činnosti budou řádně osazeny všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení a plynovodních přípojek.
- Poklopy uzávěrů a ostatních armatur na plynárenském zařízení a plynovodních přípojkách, vč. hlavních uzávěrů plynu (HUP) na odběrném plynovém zařízení udržovat stále přístupné a funkční po celou dobu trvání stavební činnosti.
- Případné zřizování staveníště, skladování materiálů, stavebních strojů apod. bude realizováno mimo ochranné pásmo plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Bude zachována hloubka uložení plynárenského zařízení a plynovodních přípojek (není-li ve stanovisku uvedeno jinak).
- Při použití nákladních vozidel, stavebních strojů a mechanismů zabezpečit případný přejezd přes plynárenské zařízení a plynovodní přípojky uložení panelů v místě přejezdu plynárenského zařízení.
- Za správnost a úplnost dokumentace předložené s žádostí včetně jejího souladu s platnými předpisy plně zodpovídá její zpracovatel.

17. Budou respektovány podmínky vyplývající ze stanoviska Vodovody a kanalizace, a.s., Hodonín, ze dne 29.8.2019 zn. 2/TR/2019/20190660:

- Respektovat stávající veřejný vodovod včetně ochranných pásem dle zákona č.76/2006 Sb., kterým se mění zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu.
- V ochranném pásmu vodovodu je nutno provádět výkopové práce ručně s největší opatrností.

- Startovací jámu situovat mimo výše uvedené ochranné pásmo.
 - Při výkopových pracích nesmí dojít k poškození potrubí veřejného vodovodu. V případě poškození je nutno vodovod uvést do původního stavu na náklady investora výše uvedené stavby.
 - Trasa kabelu je navržena ve vzdálenosti min. 1,0 m od potrubí veřejného vodovodu, tuto minimální vzdálenost je nutno při výstavbě dodržet.
 - Před zahájením výkopových prací průkazně přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov k vytyčení stávajícího vodovodu v rámci předání staveniště. O tomto sepsat zápis.
 - Rovněž je nutno respektovat i stávající vodovodní přípojky v zájmové lokalitě. Trasu vodovodních a kanalizačních přípojek je nutno zjistit u jejich vlastníků, tj. u majitelů dotčených RD.
 - Při provádění respektovat ustanovení ČSN 73 6005 (při souběhu s vodovodní přípojkou 0,40 m, vodoměrnou šachtou 0,50 m, při křížení s vodovodem a vodovodní přípojkou 0,20 m /pokud je kabel v chráničce/).
 - V místě křížení s vodovodním potrubím a při souběhu v ochranném pásmu vodovodu (min. však 1,0 m) uložit kabelové vedení do protlakové ochranné trubky s přesahem 1 m na každou stranu. V souběhu s tímto ochranným pásmem je nutno pro kabel uložit kabelové rezervy pro možnost vyvěšení kabelu při poruše na vodovodu.
 - Uložení kabelu musí umožnit přístup pro provádění oprav a údržby vodohospodářských sítí.
 - Před záhozem jednotlivých úseků stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací provoz Kyjov z důvodu kvalitativní kontroly provedených prací. Souhlas se záhozem jednotlivých tras zapsat do stavebního deníku.
 - K závěrečné prohlídce stavby přizvat zástupce provozu vodovodů a kanalizací Kyjov. K závěrečné prohlídce předložit stavební deník a digitální zaměření skutečné trasy optického kabelu z důvodu kontroly dodržení odstupových vzdáleností.
 - Za správnost PD odpovídá dle zákona č.183/2006 Sb.,(stavebního zákona), §158 §159, zpracovatel projektové dokumentace.
18. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření CETIN a.s., Praha, ze dne 22.7.2019 č.j. 684057/19:
- Dojde ke střetu se sítí elektronických komunikací (dále jen „SEK“) společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
 - Na Žadatelem určeném a vyznačeném Zájmovém území se vyskytuje SEK společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
 - Stavebník a/nebo Žadatel, je-li Stavebníkem je povinen řídit se Všeobecnými podmínkami ochrany SEK, které jsou nedílnou součástí Vyjádření;
 - Pro případ, že bude nezbytné přeložení SEK, zajistí vždy takové přeložení SEK její vlastníky, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Stavebník, který vyvolal překládku SEK je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s. veškeré náklady na nezbytné úpravy dotčeného úseku SEK, a to na úrovni stávajícího technického řešení;
 - Pro účely přeložení SEK dle bodu (IV) tohoto Vyjádření je Stavebník povinen uzavřít se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. Smlouvu o realizaci překládky SEK.
 - Obecná práva a povinnosti stavebníka (žadatele):

- Stavebník, Žadatel je výslovně srozuměn s tím, že SEK je veřejně prospěšným zařízením, byla zřízena ve veřejném zájmu a je chráněna Příslušnými požadavky.
- SEK je chráněna ochranným pásmem, jehož rozsah je stanoven (a) ustanovením § 102 Zákona o elektronických komunikacích a/nebo (b) právními předpisy účinnými, před Zákonem o elektronických komunikacích, není-li Příslušnými požadavky stanoveno jinak.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen při provádění Stavby nebo jiných prací, při odstraňování havárií a projektování staveb, řídit se Příslušnými požadavky, správnou praxí v oboru stavebnictví a technologickými postupy a je povinen učinit veškerá nezbytná opatření vyžadovaná Příslušnými požadavky k ochraně SEK před poškozením. Povinnosti dle tohoto odstavce má Stavebník rovněž ve vztahu k SEK, které se nachází mimo Zájmové území.
- Při zjištění jakéhokoliv rozporu mezi údaji v Situačním výkresu, který je přílohou Vyjádření a skutečným stavem; je Stavebník a/nebo Žadatel povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, zjištěný rozpor oznámit POS.
- Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba, je povinen každé poškození či krádež SEK bezodkladně nejpozději Den následující po zjištění takové skutečnosti, oznámit takovou skutečnost dohledovému centru společnosti CETIN na příslušné telefonní číslo.
- Bude-li Stavebník, Žadatel nebo jím pověřená třetí osoba na společnosti CETIN požadovat, aby se jako účastník správního řízení, pro jehož účely bylo toto Vyjádření vydáno, vzdala práva na odvolání proti rozhodnutí vydanému ve - správním řízení, je oprávněn kontaktovat POS.
- Povinnosti stavebníka při přípravě staveb:
- Při projektování Stavby je Stavebník povinen zajistit, aby projektová dokumentace Stavby (i) zohledňovala veškeré požadavky na ochranu SEK vyplývající z Příslušných požadavků, zejména ze Zákona o elektronických komunikacích a Stavebního zákona, (ii) respektovala správnou praxi v oboru stavebnictví a technologické postupy a (iii) umožňovala, aby i po provedení a umístění Stavby dle takové projektové dokumentace byla společnost CETIN, jako Vlastník SEK schopna bez jakýchkoliv omezení a překážek provozovat SEK, provádět údržbu a opravy SEK.
- Nebude-li možné projektovou dokumentací zajistit některý, byť i jeden z požadavku dle předchozího odstavce (i) a/nebo umístění Stavby by mohlo způsobit, že nebude naplněn některý, byť ujed. den z požadavků dle předchozího odstavce (i), vyvolá Stavebník Překládku.
- Při projektování Stavby, která se nachází nebo je u ní zamýšleno, že se bude nacházet v ochranném pásmu radiových tras společnosti CETIN a překračuje výšku 15 m nad zemským povrchem, a to včetně dočasných objektů zařízení staveniště (jeřáby, konstrukce, atd.) je Stavebník povinen písemně kontaktovat POS za účelem získání konkrétního stanoviska a podmínek k ochraně radiových tras společností CETIN a pro určení, zda Stavba vyvolá Překládku. Ochranné pásmo radiových tras v šíři 50m je zakresleno do situačního výkresu, který je součástí tohoto Vyjádření.
- Pokud se v Zájmovém území nachází podzemní silové vedení (NN) ve vlastnictví společnosti CETIN, je Stavebník povinen ve vztahu k projektové dokumentaci zajistit totéž, co je uvedeno pod písm (i) tohoto článku 5, přičemž platí, že Stavebník vyvolá Překládku v případech uvedených pod písm (ii) tohoto článku 5.
- Stavebník je povinen při projektování Stavby, která je stavbou (a) zařízení silových elektrických sítí (VN, VVN a ZWN) a/nebo (b) trakčních vedení, provést výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK zpracovat ochranná opatření, to vše dle a v souladu s Příslušnými požadavky. Stavebník je povinen nejpozději třicet (30) Dnu před podáním žádosti o vydání příslušného správního rozhodnutí k umístění Stavby

dle Stavebního zákona předat POS výpočet či posouzení rušivých vlivů na SEK a zpracovaná ochranná opatření.

- Je-li Stavba v souběhu s Kabelovodem, nebo Kabelovod kříží, je Stavebník povinen nejpozději ke Dni, ke kterému započne se zpracováním projektové dokumentace ke Stavbě, oznámit POS a projednat s POS (a) veškeré případy, kdy trajektorie podvrťů a protlaků budou vedeny ve vzdálenosti menší, než je 1,5 m od Kabelovodu a (b) jakékoliv výkopové práce, které budou nebo by mohly být vedeny v úrovni či pod úrovní Kabelovou nebo kabelové komory.
- Je-li Stavba umístěna nebo má být umístěna v blízkosti Kabelovodu, ve vzdálenosti menší, než jsou 2 m nebo kříží-li Stavba Kabelovod ve vzdálenosti menší, než je 0,5 m nad nebo kdekoli pod Kabelovodem, je Stavebník povinen předložit POS k posouzení zakreslení Stavby v příčných řezech, přičemž do příčného řezu je Stavebník rovněž povinen zakreslit profil kabelové komory.
- Povinnosti stavebníka při provádění stavby:
- Stavebník je před započítím jakýchkoliv zemních prací ve vztahu ke Stavbě, povinen vytýčit trasu SEK na terénu dle Příslušných požadavků a dle Stavebního zákona. S vytýčenou trasou SEK je Stavebník povinen seznámit všechny osoby, které budou anebo by mohly zemní práce ve vztahu ke Stavbě provádět. V případě porušení této povinnosti bude Stavebník odpovědný společnosti CETIN za náklady a škody, které porušením této povinnosti společnosti CETIN vzniknou a je povinen je společnosti CETIN uhradit.
- Pět (5) pracovních dní před započítím jakýchkoliv prací ve vztahu ke Stavbě je Stavebník povinen oznámit společnosti CETIN, že zahájí práce či činnosti ve vztahu ke Stavbě. Písemné oznámení dle předchozí věty zašle Stavebník na adresu elektronické pošty POS a bude obsahovat minimálně číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka.
- Stavebník je povinen zabezpečit a zajistit SEK proti mechanickému poškození, a to zpravidla dočasným umístěním silničních betonových panelů nad kabelovou trasou SEK, Do doby než je zajištěna a zabezpečena ochrana SEK proti mechanickému poškození, není Stavebník oprávněn přejíždět vozidly nebo stavební mechanizací kabelovou trasu SEK. Při přepravě vysokých nákladů nebo při projíždění stroji, vozidly či mechanizací pod nadzemním vedením SEK je Stavebník povinen prověřit, zda výška nadzemního vedení SEK je dostatečná a umožňuje spolehlivý a bezpečný způsob přepravy nákladu či průjezd (i strojů, vozidel či mechanizace.
- Při provádění zemních prací v blízkosti SEK je Stavebník povinen postupovat tak, aby nedošlo ke změně hloubky uložení nebo prostorového uspořádání SEK. V místech, kde SEK vystupuje ze země do budovy, rozváděče, na sloup apod. je Stavebník povinen vykonávat zemní práce se zvýšenou mírou opatrnosti, výkopové práce v blízkosti sloupů nadzemního vedení SEK je Stavebník povinen provádět v takové vzdálenosti od sloupu nadzemního vedení SEK, která je dostatečná k tomu, aby nedošlo nebo nemohlo dojít k narušení stability sloupu nadzemního vedení SEK. Stavebník je povinen zajistit, aby jakoukoliv jeho činností nedošlo bez souhlasu a vědomí společnosti CETIN (a) ke změně nivelety terénu, a/nebo (b) k výsadbě trvalých porostů, a/nebo (c) ke změně rozsahu a změně konstrukce zpevněných ploch. Pokud došlo k odkrytí SEK, je Stavebník povinen SEK po celou dobu odkrytí náležitě zabezpečit proti prověšení, poškození a odcizení.
- Zjistí-li Stavebník kdykoliv během provádění prací ve vztahu ke Stavbě jakýkoliv rozpor mezi údaji v projektové dokumentaci a skutečností, je povinen bezodkladně přerušit práce a oznámit zjištěný rozpor na adresu elektronické pošty POS. Stavebník není oprávněn pokračovat v pracích ve vztahu ke Stavbě do doby, než získá písemný souhlas POS s pokračováním prací.

- Stavebník není bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN oprávněn manipulovat s kryty kabelových komor, jakkoliv zakrývat vstupy do kabelových komor, a to ani dočasně, vstupovat do kabelových komor, jakkoliv manipulovat s případně odkrytými prvky SEK či s jakýmkoliv jiným zařízením se SEK souvisejícím. Rovněž bez předchozího písemného souhlasu společností CETIN není Stavebník oprávněn umístit nad trasou Kabelovodu jakoukoliv jinou síť technické infrastruktury v podélném směru.
 - Byla-li v souladu s Vyjádřením a těmito VPOSEK odkryta SEK je Stavebník povinen tři (3) Pracovní dny před zakrytím SEK písemně oznámit POS zakrytí SEK a vyzvat ho ke kontrole před zakrytím. Oznámení Stavebníka dle předchozí věty musí obsahovat minimálně předpokládaný Den zakrytí, číslo jednací Vyjádření a kontaktní údaje Stavebníka. Stavebník není oprávněn provést zakrytí do doby, než získá písemný souhlas POS se zakrytím.
19. Budou respektovány podmínky vyplývající z vyjádření ČEPRO, a.s., Praha, ze dne 9.8.2019 č.j. 8900/19:
- Stavba je navrhována v ochranném pásmu produktovodu a.s. ČEPRO. Toto pásmo je vedeno v souvislých plochách podél potrubí do vzdálenosti 300 metrů. Proto je třeba v projektu i při stavbě dodržovat podmínky v návaznosti na zákon č. 189/1999 Sb., (zej. § 3 odst. 4 až 11) a další podmínky s přihlédnutím k ustanovením technických norem, podle kterých je produktovod provozován, zejména ČSN 650204 a ČSN EN 14161.
 - Optická síť kříží trasu produktovodu, která je správně vyznačena.
 - Křížení je třeba provést v chrániče s přesahem 3m na každou stranu a 0,5m pod nebo nad potrubím produktovodu.
 - Před zahájením prací požadujeme objednat vytýčení našeho zařízení.
 - Při vytýčení bude zhotoviteli předán „Zápis o projednání a stanovení podmínek pro práce v ochranném pásmu produktovodu ČEPRO a.s.“

Odůvodnění

Dne 16.12.2019 podala právnická osoba GT net s.r.o., sídlem Kollárova 277/5a, 697 01 Kyjov, IČO 26972832, kterou zastupuje na základě plné moci pan Ing. Petr Janík, nar. 10.11.1979, bytem Libušina 544/3, 690 02 Břeclav, na zdejším Městském úřadě ve Ždánicích, stavebním odboru, žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby v dokumentaci nazvané „Rozvod Optické sítě Násedlovice“ spočívající v umístění a realizaci kabelové sítě elektronické komunikace na níže uvedených dotčených pozemcích v k.ú. Násedlovice. Dnem podání žádosti bylo zahájeno územní řízení.

Stavba je navržena na dotčených pozemcích parc.č. 2262 ostatní plocha, 2258/1 ostatní plocha, 2258/2 ostatní plocha, 2261/2 ostatní plocha, 2315 ostatní plocha, 2261/1 ostatní plocha, 2258/3 ostatní plocha, 500/60 ostatní plocha, 2257/1 ostatní plocha, 166/2 ostatní plocha, 155/2 orná půda, 1192/14 ostatní plocha, 2301/5 ostatní plocha, 2301/8 ostatní plocha, 2334 ostatní plocha, 2284/2 ostatní plocha, 1153/3 orná půda, 1147/12 orná půda, 1147/21 zahrada, 1089/79 ostatní plocha, 2284/33 ostatní plocha, 1190/3 ostatní plocha, st. 241 zastavěná plocha a nádvoří, 2290 ostatní plocha, 1190/1 ostatní plocha, 1189/17 ostatní plocha, 1189/15 orná půda, 1189/1 orná půda, 2288/2 ostatní plocha, 1250/28 orná půda, 1193/37 ostatní plocha, 1190/5 ostatní plocha, 1193/70 ostatní plocha, 1193/59 ostatní plocha, 1193/57 ostatní plocha, 2259 ostatní plocha, 2301/13 ostatní plocha, 2301/14 ostatní plocha, 2301/15 ostatní plocha, 2301/43 ostatní plocha, 2301/16 ostatní plocha, 2301/17 ostatní plocha, 2323 ostatní plocha, 2300/10 ostatní plocha, 2324 ostatní plocha,

2301/19 ostatní plocha, 2300/5 ostatní plocha, 2300/14 ostatní plocha, 2300/7 ostatní plocha, 2301/4 ostatní plocha, 2301/10 ostatní plocha, 2286/8 ostatní plocha, 2286/7 ostatní plocha, 1002/12 ostatní plocha, 2286/4 ostatní plocha, 807/42 ostatní plocha, 793/2 ostatní plocha, 807/31 ostatní plocha, 793/3 ostatní plocha, 807/25 ostatní plocha, 785/198 ostatní plocha, 2328/1 ostatní plocha, 2300/8 ostatní plocha, 2300/2 ostatní plocha, 112/4 zahrada, 786/1 ostatní plocha, 2328/2 ostatní plocha, 785/182 ostatní plocha, 785/1 ostatní plocha, 2358/2 ostatní plocha, 2356 ostatní plocha, 785/191 ostatní plocha, 785/199 ostatní plocha, 785/203 ostatní plocha, 784 ostatní plocha, 2354/2 ostatní plocha, 2353/4 ostatní plocha, 2353/1 ostatní plocha, 84/1 ostatní plocha, 2329/1 ostatní plocha, 785/111 orná půda, 785/163 orná půda, 785/29 orná půda, 785/160 orná půda, 785/158 orná půda, 785/157, orná půda, 785/30 orná půda, 785/31 orná půda, 785/154 orná půda, 785/146 orná půda, 785/32 orná půda, 780/20 vodní plocha, 785/234 orná půda, 785/109 orná půda, 785/233 orná půda, 785/251 ostatní plocha, 2267/1 ostatní plocha, 779/1 ostatní plocha, 2266/2 ostatní plocha, 355/2 ostatní plocha, 779/3 ostatní plocha, 2266/3 ostatní plocha, 776/1 orná půda, 776/41 orná půda, 659/7 vodní plocha, 2266/4 ostatní plocha, 778/5 vodní plocha, 778/9 vodní plocha, 776/49 orná půda, 776/21 orná půda, 2268/2 orná půda, 2296/1 vodní plocha, 2273/2 ostatní plocha, 770 ostatní plocha, 2269/2 ostatní plocha, 2300/1 ostatní plocha všechny v k.ú. Násedlovice.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil opatřením ze dne 28.4.2020 č.j. 4385/2019/SO/ZahÚŘ zahájení územního řízení a k projednání žádosti nařídil ústní jednání na den 4.6.2020 na SO MěÚ Ždánice. Dotčené orgány, účastníci řízení byli poučeni, že závazná stanoviska, námitky a připomínky, popřípadě důkazy mohou uplatnit nejpozději při ústním jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto.

Oznámení o zahájení územního řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují postupem podle § 144 odst. 6 správního řádu, dotčeným orgánům a obci, která je účastníkem řízení podle § 85 odst. 1 písm. b), se doručuje jednotlivě; účastníky řízení podle § 27 odst. 1 správního řádu jsou vždy účastníci řízení podle § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a). Veřejná vyhláška byla vyvěšena po dobu více jak 15 dní na úřední desce MěÚ Ždánice a obecního úřadu obce a rovněž byla zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup.

Stavební úřad v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona oznámil známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům opatřením ze dne 28.4.2020 č.j. 4385/2020/SO/ZahÚŘ zahájení územního řízení. K projednání žádosti svolal ústní jednání, které se konalo dne 4.6.2020 na SO MěÚ Ždánice. O průběhu ústního jednání byl sepsán protokol. V oznámení byli účastníci řízení přiměřeně poučeni a upozorněni na své práva a povinnosti plynoucí zejména s ustanovení § 89 odst. 1 stavebního zákona a některých ustanovení správního řádu zákona č. 500/2004, Sb. v platném znění. Účastníci řízení byli upozorněni na koncentrační zásadu řízení tzn., že námitky účastníků řízení musí být uplatněny nejpozději při ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníkům řízení bylo umožněno v průběhu celého řízení nahlížet do podkladů rozhodnutí včetně dokumentace, tak jak to ukládá § 38 správního řádu, tak aby se mohli účastníci řízení s podklady rozhodnutí řádně seznámit. Oznámení o zahájení územního řízení bylo účastníkům řízení a dotčeným orgánům doručeno jednotlivě, poněvadž nejde o řízení s velkým počtem účastníků. Právníkům osobám a obci se oznámení doručuje v souladu s § 19 správního řádu prostřednictvím datových schránek, fyzickým osobám na doručenkou do vlastních rukou. U účastníků, kteří si uložené oznámení ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byla k vyzvednutí připraveno, nevyzvedli, písemnost se považuje za doručenu posledním dnem této lhůty.

Oznámení o zahájení územního řízení se doručují účastníkům řízení a dotčeným orgánům jednotlivě, nejde-li o řízení s velkým počtem účastníků; v řízení s velkým počtem účastníků se oznámení o zahájení řízení a další úkony v řízení doručují účastníkům řízení uvedeným v § 85 odst. 1 a v § 85 odst. 2 písm. a) a dotčeným orgánům jednotlivě, ostatní účastníkům veřejnou vyhláškou dle § 144 zákona č.500/2004 Sb., správní řád v platném znění. Veřejná vyhláška o oznámení zahájení územního řízení byla vyvěšena po dobu více jak 15 dní na

úřední desce MěÚ Ždánice a OÚ Násedlovice a současně zveřejněna způsobem umožňující dálkový přístup (na elektronické úřední desce).

Účastníci územního řízení jsou podle § 85 odst. 1 žadatel a obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn. Dále jsou účastníci územního řízení dle § 85 odst. 2 stavebního zákona vlastníci dotčených pozemků, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a osoby, které mají jiné věcné právo k těmto pozemkům, dále osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno. Stavební úřad stanovil na základě správního uvážení v souladu s výše uvedeným ustanovením následující okruh účastníků územního řízení splňující výše uvedené podmínky účastenství:

- GT net s.r.o., Kollárova 277/5a, 697 01 Kyjov
- Obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
- vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a osoby mající jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám na nich v k.ú. Násedlovice a k.ú. Želetice (viz parc.č. pozemky v rozdělovníku)
- Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic, POK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

K žádosti o vydání územního rozhodnutí byly shromážděny následující podklady, doklady, vyjádření a stanoviska, ze kterých stavební úřad při rozhodování vycházel:

- žádost o vydání územního rozhodnutí s vyplněnými údaji
- plná moc žadatele a zmocněnce Ing. Petr Janík, Libušina 544/3, 690 02 Břeclav
- osvědčení GT net s.r.o. od Českého telekomunikačního úřadu
- seznam stavbou dotčených pozemků s uvedením vlastnických práv
- seznam sousedních pozemků, které mohou být stavbou dotčeny
- seznam vydaných stanovisek, vyjádření a rozhodnutí
- dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí (DUR) (vypracoval ing. Janík Petr, autorizoval Ing. Milan Farář, AI pro pozemní stavby, ČKAIT 1301796, vyhotoveno 12/2019).
- vyjádření Obce Násedlovice ze dne 19.11.2019
- povolení OÚ Násedlovice ze dne 19.11.2019 – zvláštní užívání komunikace
- vyjádření Krajského úřadu jmK, odbor životního prostředí, ze dne 20.8.2019 č.j. JMK120291/2019
- koordinované závazného stanoviska a vyjádření Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostředí, ze dne 20.8.2019 č.j. OŽPÚP51037/19/ozp_sek
- závazné stanovisko Městského úřadu Kyjov, odbor životního prostředí, ze dne 28.8.2019 č.j. OŽPÚP60108/19/145 – vodoprávní souhlas dle § 17 vodního zákona
- rozhodnutí Městského úřadu Kyjov, odbor správních a dopravních agend, ze dne 26.8.2019 č.j. OSDŽA59319/19/348– zvláštní užívání silnice III/4301
- stanovisko Policie ČR, ÚO Hodonín, dopravní inspektorát ze dne 15.8.2019 č.j. KRPB-182608-2/ČJ-2019-0600606
- sdělení Krajské hygienické stanice JmK, ÚP Hodonín, ze dne 16.7.2019 č.j. KHSJM 39237/2019/HO/HOK
- vyjádření Ministerstva obrany ČR, odbor ochrany majetkových zájmů, ze dne 7.8.2019 sp.zn. 93490/20191150-OÚZ-BR
- vyjádření Ministerstva životního prostředí, OVSS VII, ze dne 10.7.2019 č.j. MZP/2019/560/1215

- vyjádření Správy a údržby silnic JmK, POK, ze dne 5.8.2019 č.j. 14478/22019-Jih
- vyjádření Povodí Moravy, s.p., Brno, ze dne 9.8.2019 č.j. PM-31333/2019/5203/Maj
- vyjádření Archeologického ústavu AV Brno ze dne 2.7.2019 ARUB/3611/19
- vyjádření MND a.s., Hodonín, ze dne 12.7.2019 zn. 295/19
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s., České Budějovice, ze dne 12.7.2019 zn. E7456-16337934 k existenci elektrické sítě
- vyjádření E.ON Distribuce, a.s. k žádosti o souhlas se stavbou a činností v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy
- vyjádření Grid Services, s.r.o., Brno ze dne 1.8.2019 zn. 5001960046
- stanovisko Vodovody a kanalizace, a.s., Hodonín, ze dne 29.8.2019 zn. 2/TR/2019/20190660
- vyjádření CETIN a.s, Praha, ze dne 22.7.2019 č.j. 684057/19
- vyjádření ČEPRO, a.s, Praha, ze dne 9.8.2019 č.j. 8900/19
- vyjádření ostatní právnických osob, které nejsou záměrem dotčeny
- ostatní doklady a podklady založeny ve spise stavby

V územním řízení dle § 90 stavebního zákona stavební úřad posuzuje, zda je záměr žadatele v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního plánování, zejména s charakterem území, s požadavky na ochranu architektonických a urbanistických hodnot v území, s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích právních předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, popřípadě s výsledkem řešení rozporů a s ochranou práv a právem chráněných zájmů účastníků řízení.

Stavební úřad přezkoumal žádost a její podklady z hlediska její úplnosti dle § 86 stavebního zákona. Žádost byla podána na příslušném formuláři dle vyhlášky č. 503/2006 Sb. a obsahuje mj. požadované základní údaje o záměru a identifikační údaje o pozemcích a stavbách. K žádosti byly doloženy výše uvedená závazná stanoviska dotčených orgánů podle zvláštních právních předpisů, stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury a stanoviska a vyjádření dalších osob. Dokumentace záměru (tj. dokumentace stavby pro vydání územního rozhodnutí) byla zpracována oprávněnou osobou (autorizovaným projektantem).

Žadatel má k dotčeným pozemkům vlastnické popř. jiné právo. Dle § 184a stavebního zákona není-li žadatel vlastníkem pozemku nebo stavby a není-li oprávněn ze služebnosti nebo z práva stavby požadovaný stavební záměr nebo opatření uskutečnit, dokládá souhlas vlastníka pozemku nebo stavby. Souhlas s navrhovaným stavebním záměrem musí být vyznačen na situačním výkresu dokumentace, nebo projektové dokumentace. Souhlas se nedokládá, je-li pro získání potřebných práv k pozemku nebo stavbě pro požadovaný stavební záměr nebo opatření stanoven účel vyvlastnění zákonem.

Výstavba telekomunikačních sítí a zařízení je mimo stavební zákon upravena zákonem č. 127/2006 Sb, o elektronických komunikacích, v platném znění (dále ZEK). Ustanovení § 7 odst. 2 ZEK stanovuje, že zajišťování sítí elektronických komunikací je veřejným zájmem. Zřizovatel veřejně sítě prokázal v řízení, že je držitelem osvědčení vydaným Českým telekomunikačním úřadem. Dle § 102 ZEK ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci v daném případě územního rozhodnutí a činí 1,5 m po stranách krajního vedení. Oprávnění k využití cizích nemovitostí upravuje § 104 ZEK. Dle § 86 odst.3 stavebního zákona, lze-li pozemek či stavbu vyvlastnit či vyměnit, nemusí žadatel k žádosti o vydání územního rozhodnutí dokládat stavebnímu úřadu souhlas vlastníků dotčených pozemků nebo stavbě. Žadatel k dotčeným pozemkům, kde je stavba v převažující trase navrhována, doložil smlouvu, ze které plyne právo provést stavbu. Podnikatel zajišťující veřejnou komunikační síť je však povinen pro zajištění výkonu oprávnění před výstavbou komunikační sítě uzavřít s vlastníkem dotčené nemovitosti písemnou smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene či po dohodě jinou

písemnou smlouvu. Pokud nedojde k dohodě rozhodně na návrh o zřízení věcného břemene příslušných stavební úřad o omezení práva k pozemku na základě zákona č. 184/2006 Sb. o vyvlastnění.

Na stavbu elektronické komunikace se vztahuje rovněž zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, v platném znění. Dle § 2 odst. 5 uvedeného zákona v řízení podle stavebního zákona, které je řízením s velkým počtem účastníků, se oznámení o zahájení řízení doručuje postupem podle stavebního zákona. Ostatní písemnosti (vč. územního rozhodnutí) se doručují jednotlivě pouze žadateli, obci, na jejímž území má být záměr uskutečněn, a dotčeným orgánům; ostatním účastníkům řízení se doručují veřejnou vyhláškou.

Stavební úřad přezkoumal soulad navrhované stavby s obecnými technickými požadavky na výstavbu. Na základě předložené dokumentace stavby a podkladů lze konstatovat, že navrhovaná stavba v odpovídající míře vyhovuje obecně technickým požadavkům na výstavbu, které jsou upraveny vyhláškou č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území a vyhláškou č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby. Za správnost, celistvost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace a proveditelnost stavby podle této dokumentace, jakož i za technickou a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení, včetně vlivů na životní prostředí, odpovídá projektant. Soulad stavby s územním plánem posoudil dle § 96b) orgán územního plánování se závěrem, že stavba je s ním v souladu.

Stavební úřad v územním řízení posoudil a zkonstatoval, že navrhovaná stavba je v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, ke stavbě bude zajištěn příjezd a přístup včetně napojení na stávající technickou infrastrukturu. Stavební úřad v územním řízení dále posuzoval, zda je záměr v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů. Posouzení stavby z hlediska zvláštních předpisů přísluší tzv. dotčeným orgánům hájící zájmy podle zvláštních předpisů. Vydaná závazná stanoviska a vyjádření dotčených orgánů k navrhované stavbě nejsou záporné ani protichůdné a v něm stanovené podmínky byly zakotveny do podmínek územního rozhodnutí. Navrhovaný záměr nemá svým rozsahem významný vliv na životní prostředí a nepodléhá posuzování vlivů na životní prostředí. Žadatel se upozorňuje, že povinnosti plynoucí ze zvláštních právních předpisů upravující umístování a provádění staveb, nemusí být tímto územním rozhodnutím dotčeny a je povinností samotného žadatele a budoucího stavebníka je respektovat a dodržovat. Stavební úřad současně zabezpečil plnění požadavků vlastníků technické infrastruktury, s tím, že stavebník je povinen je respektovat.

Stavební úřad v územním řízení zajistil úplnost podkladů pro rozhodnutí, zajistil ochranu veřejných zájmů vyplývajících zejména s úkolů a cílů územního plánu obce, stavebních a zvláštních předpisů. Účastníkům územního řízení bylo umožněno seznámit se z podklady rozhodnutí a uplatnit k nim svá stanoviska. V průběhu územního řízení nebyly proti stavbě ze strany účastníků uplatněny nesouhlas či námitky. V průběhu územního řízení nebyly zjištěny takové důvody, které by bránily vydání územního rozhodnutí o umístění navrhované stavby, a bylo rozhodnuto způsobem uvedeným ve výroku tohoto rozhodnutí.

Poučení

Proti rozhodnutí se mohou účastníci řízení odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, odboru územního plánování a stavebního řádu, a to podáním u zdejšího stavebního úřadu. Odvolání musí mít náležitosti a v počtu dle ustanovení § 82 odst. 2 správního řádu.

Rozhodnutí je oznámeno doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou. Lhůta pro odvolání počíná běžet dnem následujícím po doručení, nebo nejpozději po uplynutí desátého dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí. Doručení veřejnou vyhláškou se písemnost, popřípadě oznámení o možnosti převzít

písemnost, vyvěsí na úřední desce správního orgánu a zveřejní se též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Prostřednictvím datové schránky je dokument, který byl dodán do datové schránky, doručen okamžikem, kdy se do datové schránky přihlásí oprávněná osoba. Nepřihlásí-li se do datové schránky osoba ve lhůtě 10 dnů ode dne, kdy byl dokument dodán do datové schránky, považuje se tento dokument za doručený posledním dnem této lhůty.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne, kdy nabude právní moci. Nepozbude však platnosti, jestliže v této lhůtě bude podána žádost o stavební povolení.



Ing. Slivka Vladimír
vedoucí SO MěÚ Ždánice

Vyvěšeno na úřední desce:

Vyvěšeno na elektronické úřední desce:

Svěšeno z úřední desky:

Svěšeno z elektronické úřední desky:

Územní rozhodnutí musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dní na úřední desce MěÚ Ždánice a OÚ Násedlovice. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. Písemnost se zveřejní rovněž způsobem umožňující dálkový přístup.

Rozdělovník:

Účastníci územního řízení:

Účastníci územního řízení dle § 85 odst. 1: dle § 85 odst. 1 písm. a) žadatel, písm. b) obec, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Doručení jednotlivě (na doručenkou, ISDS):

- GT net s.r.o., Kollárova 277/5a, 697 01 Kyjov, zastupuje na základě plné moci Ing. Petr Janík, Libušina 544/3, 690 02 Břeclav
- Obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice

Účastníci řízení dle § 85 odst. 2: Účastníky územního řízení dále jsou dle odst. 2 písm. a) vlastník pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, není-li sám žadatelem, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě, písm. b) osoby, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Doručení veřejnou vyhláškou (dle § 2 odst. 5 zákona č. 416/2009 Sb.)

Vlastníci stavbou dotčených pozemků nebo staveb na nich nebo osoby mající jiné věcné právo k těmto pozemkům nebo stavbám:

- Obec Násedlovice, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
- Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic, POK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Mikroregion Ždánicko, Násedlovice 129, 696 36 Násedlovice
- Blahutková Květoslava, Násedlovice 18, 696 36 Násedlovice
- Čeká republika – Povodí Moravy s.p., Dřevařská 932/11, Veveří, 60200 Brno

Doručení veřejnou vyhláškou (dle stavebního zákona):

Vlastníci sousedních pozemků nebo staveb na nich a osoby mající jiné věcné právo k těmto pozemkům a stavbám na nich:

- v k.ú. Násedlovice parc.č. : 10/1 , 10/2 , 1002/10 , 1002/11 , 1002/18 , 1002/21 , 1002/22 , 1002/31 , 1002/32 , 1002/33 , 1002/35 , 1002/36 , 1002/37 , 1002/38 , 1002/39 , 1002/41 , 1002/56 , 1002/7 , 1002/8 , 1004 , 1008 , 1009 , 101/1 , 1012/2 , 1013 , 1016 , 102 , 1020 , 1021 , 1024 , 1025 , 1028 , 1029 , 1032 , 104/2 , 105 , 106 , 107/1 , 108/1 , 1089/1 , 1089/10 , 1089/100 , 1089/101 , 1089/102 , 1089/103 , 1089/104 , 1089/105 , 1089/106 , 1089/107 , 1089/108 , 1089/11 , 1089/111 , 1089/112 , 1089/114 , 1089/116 , 1089/129 , 1089/132 , 1089/133 , 1089/17 , 1089/18 , 1089/20 , 1089/32 , 1089/38 , 1089/41 , 1089/42 , 1089/43 , 1089/47 , 1089/52 , 1089/53 , 1089/55 , 1089/63 , 1089/64 , 1089/65 , 1089/66 , 1089/67 , 1089/68 , 1089/69 , 1089/70 , 1089/71 , 1089/72 , 1089/73 , 1089/74 , 1089/75 , 1089/76 , 1089/77 , 1089/78 , 1089/80 , 1089/81 , 1089/82 , 1089/83 , 1089/84 , 1089/85 , 1089/86 , 1089/87 , 1089/88 , 1089/89 , 1089/90 , 1089/91 , 1089/92 , 1089/93 , 1089/94 , 1089/95 , 1089/96 , 1089/97 , 1089/98 , 1089/99 , 109/2 , 11 , 110/2 , 112/1 , 112/2 , 112/3 , 112/5 , 112/6 , 113 , 114/1 , 1147/19 , 1147/2 , 1147/20 , 1147/7 , 1147/8 , 1147/9 , 115 , 1151 , 1153/1 , 1153/7 , 1154/1 , 1154/2 , 1155/1 , 1155/4 , 1155/9 , 1156/1 , 1156/2 , 1156/3 , 1157/1 , 1157/2 , 1158/1 , 1158/3 , 116 , 1161/1 , 1161/3 , 1162/1 , 1162/2 , 1166/1 , 1166/2 , 1166/4 , 1169/1 , 1169/2 , 117 , 1170/1 , 1170/2 , 1172/1 , 1172/2 , 1172/3 , 1173 , 1176 , 1179/1 , 1179/2 , 118/3 , 1180/1 , 1180/2 , 1181/2 , 1181/4 , 1188 , 1189/10 , 1189/13 , 1189/14 , 1190/10 , 1190/11 , 1190/12 , 1190/13 , 1190/14 , 1190/15 , 1190/16 , 1190/17 , 1190/18 , 1190/19

, 1190/20 , 1190/21 , 1190/22 , 1190/23 , 1190/24 , 1190/25 , 1190/26 , 1190/27 ,
1190/28 , 1190/29 , 1190/30 , 1190/31 , 1190/33 , 1190/34 , 1190/35 , 1190/6 , 1190/9 ,
1192/1 , 1192/11 , 1192/15 , 1192/32 , 1192/40 , 1192/43 , 1192/44 , 1192/45 , 1192/46 ,
1192/47 , 1192/6 , 1192/9 , 1193/1 , 1193/29 , 1193/3 , 1193/38 , 1193/53 , 1193/54 ,
1193/56 , 1193/64 , 1193/65 , 1193/67 , 1193/68 , 1193/69 , 1193/71 , 1194/7 , 1198 ,
1199 , 12/1 , 120/2 , 1202 , 1203 , 1206 , 1207 , 121 , 1210 , 1222 , 123/3 , 123/4 , 124/1
, 124/3 , 124/5 , 124/6 , 125/2 , 125/3 , 1250/24 , 1250/25 , 1250/26 , 1250/27 , 1250/29 ,
1250/33 , 1250/35 , 1250/36 , 1250/37 , 1250/38 , 1250/39 , 1250/40 , 1250/41 , 1250/42
, 1250/58 , 1250/86 , 1250/87 , 1250/88 , 1250/89 , 1250/90 , 126/1 , 126/2 , 126/4 ,
127/1 , 127/4 , 128/1 , 128/2 , 128/3 , 129/1 , 129/3 , 129/5 , 13/1 , 13/2 , 130 , 132/1 ,
132/12 , 132/13 , 132/2 , 132/4 , 132/8 , 132/9 , 133/1 , 133/3 , 134/1 , 135/2 , 135/3 ,
136/1 , 136/2 , 138/1 , 139/1 , 140/1 , 140/4 , 142 , 144/1 , 144/11 , 145/1 , 145/11 ,
145/2 , 147/2 , 15/2 , 155/1 , 155/4 , 158/1 , 16/2 , 16/3 , 16/6 , 166/1 , 167 , 169 , 17/1 ,
17/2 , 17/3 , 17/4 , 17/5 , 178/1 , 178/4 , 18/1 , 18/2 , 18/3 , 18/5 , 181/1 , 181/2 , 1815/3 ,
1815/8 , 183/1 , 183/2 , 19 , 190/1 , 190/4 , 190/5 , 190/6 , 1911/10 , 1911/11 , 1911/14 ,
1911/15 , 1911/18 , 1911/19 , 1911/2 , 1911/22 , 1911/23 , 1911/3 , 1911/6 , 1911/7 ,
1912/227 , 1912/228 , 1912/229 , 1912/230 , 1912/231 , 1912/238 , 1912/248 , 1912/249
, 1912/250 , 1912/251 , 1912/252 , 1912/253 , 1912/254 , 1912/255 , 1912/256 ,
1912/257 , 1912/258 , 1912/274 , 1912/275 , 1912/278 , 1912/279 , 1912/28 , 1912/281 ,
1912/82 , 1913 , 1914 , 1915 , 1916 , 1917 , 1918 , 1919 , 1920 , 1921 , 1922 , 1923 ,
1924 , 1925 , 1926 , 1927 , 1928 , 1931 , 1932 , 1933 , 1934 , 1935 , 1936 , 1937 , 1938
, 194/2 , 1941 , 1942 , 1943 , 1944 , 1945 , 1946 , 1947/1 , 1947/2 , 1948/1 , 1948/2 ,
1949 , 195/2 , 195/4 , 1950 , 1951 , 1952 , 1953 , 1954 , 1956 , 1964/2 , 20/2 , 20/3 ,
20/4 , 20/5 , 206/3 , 21/1 , 214/3 , 215/3 , 2154/3 , 2154/81 , 216/2 , 218/4 , 218/6 , 219/3
, 22/1 , 220/3 , 221/3 , 222 , 224/4 , 224/6 , 225/3 , 2256 , 2257/2 , 2258/4 , 2258/5 ,
2260 , 2263 , 2266/10 , 2266/13 , 2266/16 , 2266/17 , 2266/19 , 2266/20 , 2266/21 ,
2266/22 , 2266/23 , 2266/24 , 2266/25 , 2268/5 , 2268/6 , 2269/1 , 2271/2 , 2272 ,
2273/1 , 2275/1 , 2277/1 , 2281/12 , 2284/33 , 2284/64 , 2285 , 2286/4 , 2286/6 , 2288/2
, 2295/2 , 2296/2 , 2296/3 , 2297 , 2298/1 , 2298/2 , 23/1 , 23/4 , 230/10 , 230/11 ,
230/13 , 230/14 , 230/15 , 230/2 , 230/3 , 230/8 , 230/9 , 2300/11 , 2300/12 , 2300/13 ,
2300/15 , 2300/3 , 2300/4 , 2301/11 , 2301/12 , 2301/22 , 2301/23 , 2301/24 , 2301/25 ,
2301/29 , 2301/31 , 2301/33 , 2301/34 , 2301/35 , 2301/37 , 2301/39 , 2301/40 , 2301/41
, 2301/42 , 2301/44 , 2302 , 2303 , 2304 , 2306 , 2308 , 2316 , 2317 , 2318 , 2319 , 2320
, 2321 , 2327 , 2329/11 , 2329/12 , 2329/13 , 2329/14 , 2329/15 , 2329/16 , 2329/17 ,
2329/18 , 2329/2 , 2329/3 , 2329/4 , 2329/5 , 2329/6 , 2329/7 , 2330 , 2335 , 2336 , 2337
, 2339 , 234/1 , 234/3 , 2340 , 2341 , 2343 , 2346 , 2350 , 2351 , 2352 , 2353/2 , 2353/3 ,
2354/1 , 2355/1 , 2355/2 , 2357 , 2358/1 , 2359 , 236 , 2360 , 2364 , 2365 , 2366 , 2371 ,
238 , 24/1 , 241 , 243/2 , 243/3 , 244/1 , 244/3 , 247 , 248/1 , 248/3 , 249/2 , 249/3 , 25/1
, 250/1 , 250/2 , 251/1 , 251/2 , 252/1 , 252/3 , 253/1 , 253/2 , 256/1 , 256/2 , 257/1 ,
258/1 , 258/3 , 258/4 , 258/6 , 259/3 , 259/4 , 259/5 , 260/1 , 261/1 , 261/2 , 263/1 , 263/2
, 265 , 267 , 27/1 , 270/2 , 273 , 274 , 275 , 276 , 277/4 , 277/8 , 279/2 , 284/2 , 285/1 ,
288/1 , 292 , 295/10 , 295/11 , 295/2 , 295/8 , 297/1 , 297/2 , 298/1 , 31/1 , 31/3 , 319 ,
332/1 , 332/2 , 335/2 , 340/1 , 340/2 , 341/2 , 342 , 345 , 346/1 , 35/1 , 350/1 , 350/2 ,
355/1 , 355/3 , 355/4 , 356 , 36/1 , 360/1 , 360/2 , 363/1 , 363/2 , 363/4 , 364/1 , 364/2 ,
367/4 , 368/1 , 368/2 , 369/1 , 369/4 , 372 , 373/1 , 373/2 , 376/1 , 376/2 , 377/1 , 377/2 ,
377/4 , 378/1 , 378/2 , 378/4 , 381/2 , 381/3 , 393/1 , 395 , 398/2 , 400 , 401 , 403/2 ,
406/1 , 408 , 409 , 41/4 , 41/5 , 412 , 415 , 418 , 419 , 42/4 , 421/1 , 424 , 426 , 43/4 ,
43/5 , 430 , 431 , 434 , 436 , 437 , 439 , 442/1 , 442/3 , 443/1 , 443/3 , 446/1 , 446/3 ,
447/3 , 452/1 , 452/3 , 453 , 455 , 458 , 46/6 , 461/1 , 461/3 , 466/1 , 467/3 , 470/1 ,
470/3 , 473 , 476 , 477/3 , 477/4 , 477/6 , 48/1 , 480 , 481/1 , 481/3 , 484/1 , 484/3 , 485 ,
488 , 489 , 492 , 496 , 497 , 499 , 50/2 , 50/3 , 500/1 , 500/100 , 500/101 , 500/102 ,
500/103 , 500/104 , 500/105 , 500/106 , 500/107 , 500/108 , 500/109 , 500/110 , 500/111
, 500/12 , 500/13 , 500/14 , 500/15 , 500/16 , 500/17 , 500/18 , 500/19 , 500/20 , 500/21 ,
500/22 , 500/23 , 500/24 , 500/25 , 500/26 , 500/27 , 500/28 , 500/29 , 500/30 , 500/31 ,
500/32 , 500/33 , 500/34 , 500/35 , 500/36 , 500/37 , 500/38 , 500/39 , 500/40 , 500/41 ,

500/42 , 500/43 , 500/44 , 500/45 , 500/46 , 500/47 , 500/48 , 500/49 , 500/50 , 500/51 ,
500/52 , 500/53 , 500/54 , 500/55 , 500/56 , 500/57 , 500/58 , 500/59 , 500/61 , 500/62 ,
500/63 , 500/77 , 500/78 , 500/79 , 500/80 , 500/81 , 500/82 , 500/86 , 500/87 , 500/88 ,
500/90 , 500/95 , 500/99 , 501/26 , 502 , 503 , 505 , 506 , 507 , 508 , 509/1 , 509/3 ,
509/4 , 510/2 , 511/1 , 511/3 , 512/2 , 512/3 , 513/1 , 513/2 , 513/3 , 514/1 , 514/2 , 514/3
 , 515/1 , 515/2 , 515/3 , 515/4 , 516/43 , 517/1 , 517/5 , 520/2 , 521/2 , 523 , 524 , 526/2 ,
527/2 , 529 , 53/1 , 530 , 532/2 , 533/2 , 535 , 536 , 538/2 , 539/2 , 541 , 542 , 544/2 ,
545/2 , 547 , 548 , 550/2 , 551/2 , 554 , 556/2 , 559 , 560/1 , 560/2 , 560/38 , 560/39 ,
560/44 , 560/45 , 560/46 , 562/2 , 565 , 569/2 , 57 , 571 , 572 , 574/2 , 577 , 578 , 58/1 ,
58/2 , 580/2 , 581/2 , 582 , 583 , 584/2 , 585/2 , 586 , 587 , 588/2 , 589/2 , 59 , 590 ,
592/2 , 593/2 , 595 , 596/2 , 597/2 , 598 , 599 , 60/1 , 601/2 , 602 , 604/2 , 605/2 , 606 ,
607/1 , 608/2 , 61/2 , 610 , 613 , 614 , 617/1 , 617/2 , 621 , 622 , 625 , 626 , 629 , 63 ,
630 , 634 , 637 , 638 , 64/3 , 641 , 642 , 645 , 646 , 649 , 650 , 651 , 652/2 , 655/20 ,
655/55 , 655/56 , 655/57 , 655/58 , 655/59 , 655/60 , 655/61 , 655/62 , 655/63 , 655/64 ,
655/65 , 655/66 , 655/67 , 655/68 , 655/69 , 655/70 , 655/71 , 655/72 , 655/73 , 655/74 ,
655/75 , 655/76 , 655/77 , 655/78 , 655/79 , 655/80 , 655/81 , 655/82 , 655/83 , 655/84 ,
655/85 , 656/3 , 656/4 , 656/5 , 656/6 , 656/7 , 656/8 , 658/2 , 658/3 , 658/4 , 658/5 ,
658/6 , 658/7 , 658/8 , 659/10 , 659/11 , 659/12 , 659/13 , 659/14 , 659/15 , 659/16 ,
659/17 , 659/5 , 659/8 , 659/9 , 66/2 , 661/1 , 661/2 , 662/2 , 664 , 665/11 , 665/12 ,
665/13 , 665/14 , 665/15 , 665/16 , 665/18 , 667/1 , 667/10 , 667/11 , 667/12 , 667/13 ,
667/14 , 667/15 , 667/16 , 667/17 , 667/18 , 667/19 , 667/2 , 667/20 , 667/21 , 667/22 ,
667/23 , 667/25 , 667/26 , 667/27 , 667/3 , 667/4 , 667/5 , 667/6 , 667/7 , 667/8 , 667/9 ,
668/1 , 668/10 , 668/2 , 668/4 , 668/5 , 668/6 , 668/7 , 668/8 , 668/9 , 669 , 670/1 , 670/2
 , 670/3 , 671 , 672 , 674 , 676 , 677 , 678 , 679 , 68/2 , 680 , 681 , 682 , 683 , 684 , 685 ,
686 , 687 , 688 , 689 , 690 , 691 , 692 , 693 , 695 , 696 , 697 , 698 , 699 , 700/1 , 701 ,
702 , 703 , 705 , 706 , 708 , 71 , 711 , 712/1 , 712/2 , 713 , 715 , 716 , 717 , 718 , 719 ,
72 , 722 , 724 , 730/111 , 730/112 , 730/113 , 730/114 , 730/115 , 730/116 , 730/118 ,
730/119 , 730/120 , 730/129 , 730/130 , 730/52 , 730/68 , 730/80 , 730/84 , 730/85 ,
730/86 , 730/87 , 730/88 , 732 , 738/100 , 738/102 , 738/104 , 738/107 , 738/120 ,
738/121 , 738/122 , 738/123 , 738/124 , 738/125 , 738/126 , 738/127 , 738/128 , 738/129
 , 738/130 , 738/131 , 738/132 , 738/32 , 738/36 , 738/37 , 738/38 , 738/39 , 738/40 ,
738/97 , 738/98 , 738/99 , 74/1 , 74/2 , 74/3 , 74/4 , 744/31 , 744/40 , 744/41 , 752/11 ,
753/2 , 753/3 , 755/1 , 755/10 , 755/11 , 755/12 , 755/13 , 755/14 , 755/15 , 755/16 ,
755/17 , 755/18 , 755/19 , 755/2 , 755/20 , 755/3 , 755/4 , 755/5 , 755/6 , 755/7 , 755/8 ,
755/9 , 756/1 , 756/10 , 756/11 , 756/12 , 756/13 , 756/14 , 756/15 , 756/16 , 756/17 ,
756/2 , 756/3 , 756/4 , 756/5 , 756/6 , 756/7 , 756/8 , 756/9 , 758/1 , 758/10 , 758/11 ,
758/12 , 758/13 , 758/14 , 758/15 , 758/4 , 758/5 , 758/6 , 758/7 , 758/8 , 758/9 , 761/1 ,
761/12 , 761/13 , 761/14 , 761/15 , 761/16 , 761/17 , 761/18 , 761/19 , 761/2 , 761/20 ,
761/21 , 761/22 , 761/23 , 761/24 , 761/25 , 761/26 , 761/27 , 761/28 , 761/29 , 761/30 ,
761/31 , 761/32 , 761/33 , 761/34 , 761/35 , 761/36 , 761/37 , 761/38 , 761/39 , 761/40 ,
761/41 , 761/5 , 761/6 , 766/2 , 766/3 , 768/12 , 768/13 , 768/15 , 768/17 , 768/18 ,
768/19 , 768/21 , 768/24 , 768/3 , 768/30 , 768/31 , 768/32 , 768/34 , 768/35 , 768/37 ,
768/38 , 768/39 , 768/40 , 768/41 , 768/42 , 768/43 , 768/44 , 768/49 , 768/51 , 768/52 ,
768/54 , 768/55 , 768/56 , 768/59 , 768/60 , 768/61 , 768/7 , 768/9 , 769/2 , 772/10 ,
772/11 , 772/2 , 772/22 , 772/23 , 772/24 , 772/25 , 772/26 , 772/27 , 772/28 , 772/29 ,
772/30 , 772/4 , 772/5 , 773/6 , 775/2 , 775/27 , 775/37 , 775/38 , 775/55 , 775/56 ,
775/58 , 776/24 , 776/31 , 776/32 , 776/33 , 776/35 , 776/36 , 776/37 , 776/38 , 776/39 ,
776/42 , 776/44 , 776/45 , 776/46 , 776/48 , 776/50 , 776/51 , 776/52 , 776/53 , 776/54 ,
776/55 , 776/56 , 776/59 , 776/60 , 776/61 , 776/68 , 776/71 , 776/72 , 776/77 , 776/78 ,
776/79 , 776/80 , 777/100 , 777/101 , 777/102 , 777/103 , 777/108 , 777/109 , 777/110 ,
777/111 , 777/112 , 777/113 , 777/30 , 777/63 , 777/64 , 777/67 , 777/68 , 777/73 ,
777/88 , 777/94 , 777/95 , 777/96 , 777/97 , 777/98 , 777/99 , 778/1 , 778/10 , 778/2 ,
778/8 , 779/2 , 779/4 , 780/1 , 780/10 , 780/11 , 780/12 , 780/13 , 780/14 , 780/15 ,
780/16 , 780/17 , 780/18 , 780/19 , 780/2 , 780/3 , 780/4 , 780/5 , 780/6 , 780/7 , 780/8 ,
785/10 , 785/101 , 785/106 , 785/11 , 785/110 , 785/112 , 785/12 , 785/122 , 785/123 ,

785/127, 785/128, 785/129, 785/13, 785/131, 785/132, 785/133, 785/136, 785/137, 785/138, 785/14, 785/144, 785/145, 785/147, 785/148, 785/149, 785/15, 785/150, 785/151, 785/152, 785/153, 785/156, 785/159, 785/16, 785/161, 785/162, 785/164, 785/17, 785/170, 785/172, 785/173, 785/175, 785/176, 785/177, 785/18, 785/180, 785/181, 785/183, 785/188, 785/189, 785/19, 785/190, 785/192, 785/193, 785/194, 785/195, 785/196, 785/197, 785/2, 785/20, 785/200, 785/202, 785/205, 785/21, 785/213, 785/214, 785/215, 785/216, 785/217, 785/218, 785/219, 785/22, 785/220, 785/221, 785/23, 785/235, 785/236, 785/238, 785/239, 785/24, 785/240, 785/244, 785/247, 785/248, 785/249, 785/25, 785/250, 785/253, 785/254, 785/26, 785/27, 785/3, 785/33, 785/35, 785/36, 785/38, 785/39, 785/4, 785/40, 785/41, 785/42, 785/43, 785/5, 785/6, 785/60, 785/62, 785/64, 785/72, 785/75, 785/77, 785/78, 785/79, 785/8, 785/9, 788/5, 789, 791/1, 794/2, 798/2, 798/4, 80/2, 80/3, 802/2, 802/3, 803/10, 803/11, 803/12, 803/13, 803/14, 803/16, 803/2, 803/23, 803/24, 803/26, 803/27, 803/28, 803/29, 803/3, 803/30, 803/31, 803/32, 803/33, 803/34, 803/36, 803/37, 803/38, 803/39, 803/40, 803/41, 803/42, 803/43, 803/44, 803/45, 803/46, 803/47, 803/48, 803/49, 803/50, 803/51, 803/52, 803/60, 803/61, 803/8, 803/9, 807/24, 807/26, 807/27, 807/28, 807/30, 807/34, 807/35, 807/37, 807/38, 807/39, 807/40, 807/41, 807/43, 807/6, 811/4, 817/5, 818, 82, 820/102, 820/105, 820/109, 820/112, 820/114, 820/115, 820/116, 820/117, 820/121, 820/122, 820/17, 820/19, 820/20, 820/21, 820/43, 820/44, 820/45, 820/73, 820/76, 820/77, 820/78, 820/79, 820/80, 820/81, 820/82, 820/83, 820/84, 820/85, 820/87, 820/88, 820/90, 821, 823/2, 824, 827, 83/1, 83/10, 83/11, 83/4, 83/5, 83/6, 83/7, 83/8, 831/2, 832/2, 833, 836, 837/2, 838/2, 839, 84/3, 841, 842, 843/2, 844/2, 845, 846, 847, 848, 85, 850/2, 851, 852/2, 852/3, 853, 855/2, 856/2, 857, 858, 859, 863, 864, 865, 866, 869, 87, 870, 871, 872, 873/3, 874/3, 875, 877, 879/3, 880/3, 881, 882, 883, 884, 885/3, 887, 888, 889, 890, 893, 894, 896, 897/3, 900, 901, 902, 903/3, 905, 906, 907, 909/3, 91, 910/4, 911, 912, 913, 914, 917, 918, 919, 920/1, 921/2, 923, 924, 926, 929/2, 929/6, 93/1, 93/2, 931, 932, 933, 936, 937, 94/1, 94/2, 940, 945, 948, 949, 95, 952, 953/2, 960, 961, 965, 968, 97, 972, 973, 977, 98, 981, 984, 985, 99/1, 99/3, 992, 997, st. 1/1, st. 1/2, st. 1/4, st. 10/2, st. 100, st. 101, st. 102/2, st. 103, st. 104, st. 105, st. 107, st. 108/1, st. 108/2, st. 109, st. 11, st. 110, st. 112, st. 113, st. 116/1, st. 116/2, st. 117, st. 118, st. 119, st. 12, st. 122, st. 123, st. 124, st. 125/1, st. 125/2, st. 126, st. 128, st. 129/2, st. 131, st. 132/1, st. 132/2, st. 133/3, st. 134, st. 135/1, st. 135/2, st. 136, st. 139/1, st. 139/2, st. 141, st. 143/1, st. 143/2, st. 145/1, st. 145/2, st. 147, st. 149/1, st. 149/2, st. 15, st. 150/2, st. 151, st. 152, st. 153, st. 154/1, st. 157, st. 159, st. 16, st. 160, st. 165, st. 167, st. 169, st. 17, st. 170, st. 171, st. 172, st. 174/1, st. 174/2, st. 174/3, st. 177/1, st. 177/2, st. 178, st. 179, st. 180/1, st. 180/2, st. 181, st. 182, st. 183/1, st. 184, st. 186, st. 187/1, st. 187/2, st. 191, st. 192/1, st. 192/2, st. 192/3, st. 192/4, st. 192/5, st. 192/6, st. 194, st. 195, st. 196, st. 197/1, st. 198, st. 199, st. 2/1, st. 2/10, st. 2/15, st. 2/16, st. 2/17, st. 2/18, st. 2/19, st. 2/23, st. 2/3, st. 2/30, st. 2/32, st. 2/37, st. 2/4, st. 2/5, st. 20, st. 200, st. 201, st. 202, st. 203, st. 204, st. 205, st. 206, st. 207, st. 208, st. 209, st. 210, st. 211, st. 212, st. 213/1, st. 213/2, st. 214/1, st. 214/2, st. 214/3, st. 214/4, st. 214/5, st. 215/1, st. 215/2, st. 215/3, st. 215/4, st. 216, st. 217, st. 218, st. 226, st. 227, st. 228/1, st. 228/2, st. 229/1, st. 229/2, st. 23, st. 230, st. 231, st. 233, st. 234, st. 235, st. 236, st. 237, st. 239, st. 243, st. 245/1, st. 246, st. 247, st. 248, st. 249/1, st. 253, st. 254, st. 255, st. 256, st. 257, st. 258, st. 259, st. 26/1, st. 26/2, st. 260, st. 261, st. 262, st. 264, st. 265, st. 266, st. 267, st. 27, st. 271, st. 272, st. 273, st. 274, st. 275, st. 277, st. 278, st. 279, st. 28/1, st. 28/2, st. 280, st. 281, st. 282, st. 283, st. 284, st. 285, st. 286, st. 287, st. 288, st. 289, st. 29/1, st. 291, st. 293, st. 294, st. 30, st. 300, st. 301, st. 303, st. 304, st. 305, st. 306, st. 308, st. 309/1, st. 309/2, st. 1, st. 310/2, st. 311, st. 312/1, st. 312/2, st. 313, st. 315, st. 316, st. 320, st. 321, st. 322, st. 323, st. 325, st. 326, st. 327, st. 328, st. 329, st. 33/1, st. 330, st. 331, st. 332, st. 333, st. 334, st. 335, st. 336, st. 337, st. 338/1, st. 339, st. 34/1, st. 340, st. 341, st. 342, st. 35/2

, st. 35/3 , st. 351 , st. 353 , st. 354 , st. 357/1 , st. 357/2 , st. 357/3 , st. 359 , st. 360 , st. 368 , st. 37/1 , st. 372 , st. 374 , st. 378 , st. 379 , st. 38 , st. 382 , st. 383 , st. 384 , st. 385 , st. 386 , st. 387 , st. 388/1 , st. 389 , st. 390 , st. 4/1 , st. 4/2 , st. 40 , st. 402 , st. 403 , st. 404 , st. 405/1 , st. 406 , st. 407/1 , st. 408 , st. 409 , st. 410 , st. 411 , st. 412 , st. 413 , st. 414 , st. 415 , st. 416 , st. 417 , st. 418 , st. 419 , st. 42 , st. 420 , st. 422 , st. 423 , st. 425 , st. 428 , st. 43/1 , st. 430 , st. 434/1 , st. 435/1 , st. 44/1 , st. 441 , st. 443 , st. 448/1 , st. 448/2 , st. 449 , st. 45 , st. 451 , st. 453/1 , st. 454 , st. 455 , st. 46 , st. 462 , st. 469 , st. 47 , st. 478/1 , st. 478/2 , st. 482 , st. 487 , st. 49 , st. 494 , st. 497 , st. 499 , st. 5 , st. 50/1 , st. 50/2 , st. 52 , st. 55/1 , st. 55/2 , st. 57/1 , st. 57/2 , st. 58/1 , st. 59/1 , st. 59/2 , st. 6/1 , st. 6/2 , st. 60/1 , st. 60/2 , st. 61 , st. 62/1 , st. 62/2 , st. 64 , st. 67 , st. 68 , st. 7/1 , st. 7/2 , st. 70 , st. 71/2 , st. 72 , st. 74/1 , st. 74/2 , st. 76 , st. 77 , st. 78 , st. 8/1 , st. 8/2 , st. 80 , st. 81 , st. 83 , st. 84 , st. 85 , st. 87 , st. 88 , st. 89 , st. 9 , st. 90 , st. 92 , st. 94 , st. 95 , st. 96/1 , st. 96/2 , st. 96/3 , st. 97/1 , st. 98.

- v k.ú. Želetice u Kyjova, parc.č. 4196 , 4154 , 4175/1 , 3412, v k.ú. Uhřice u Kyjova parc.č. 1470/10 , 1623/3 , 1627/7 , 1726/11 , 1726/7 , 1726/9 , 2385/1 , 2385/2 , 2385/3 , 2385/4 , 2385/5 , 2388/1 , 2648 , 2652/2 a v k.ú. Nenkovice parc.č. 5863, 5889

Vlastníci (zástupci) staveb technické a dopravní infrastruktury dotčených vlivem záměru

- Jihomoravský kraj – Správa a údržba silnic, POK, Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno
- Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín
- GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
- E.ON Distribuce, a.s., F.A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
- CETIN a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
- Vodafone Czech Republic a.s., Náměstí Junkových 2, 155 00 Praha 5
- ČEPRO, a.s., Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7

Dotčené orgány:

- MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování
- MěÚ Kyjov, odbor správních, dopravních a živnostenských agend
- Krajský úřad JmK Brno, odbor životního prostředí
- Policie ČR – krajské ředitelství JmK, územní silniční odbor Hodonín, dopravní inspektorát
- Obecní úřad Násedlovice

Územní rozhodnutí s vyznačenou **právní mocí** dále obdrží (viz § 92 odst.4 SZ):


- žadatel – včetně ověřené grafické přílohy a dokumentace
- Obecní úřad Násedlovice

Upozornění pro žadatele: Vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby podléhá podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, v platném znění, dle položky 17, odst. 1 písm. e) správnímu poplatku **ve výši 1 000 Kč**. Poplatek uhradte do 7 dní od obdržení rozhodnutí na účet Města Žďánice č.ú. 1445040309 / 0800, VS: 1361, KS: 0308 případně v hotovosti na pokladně MěÚ Žďánice. V příkazu k úhradě uveďte název stavby.

Poplatek byl uhrazen dne:


Vypraveno dne:

Nedílná součást územního rozhodnutí: celková situace stavby



LEGENDA SÍTĚ
 ——— NOVÝ PODZEMNÍ SDĚL. KABEL – PÁTEŘ (GTNET)
 - - - - - NOVÝ PODZEMNÍ SDĚL. KABEL – ROZVOD (GTNET)



ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT ING. MILAN FARÁŘ	PROJEKTANT STAVBY ING. PETR JANÍK LIBUŠINA 544/3 690 02 BRECLAV TEL: 774 990 119 E-MAIL: JANIK-PETR@SEZNAM.CZ		
INVESTOR: GT NET S.R.O. KOLLÁROVA 277, 697 01 KYJOV IČ: 26972832			
MÍSTO STAVBY: K.Ú. NÁSEDLOVICE [701653]			
ROZVOD OPTICKÉ SÍTĚ V OBCI NÁSEDLOVICE		FORMÁT	A4
		DATUM	XII . 2019
		STUPEŇ	DŮR
		ČÁST DOKUMENTACE	C.2
CELKOVÁ SITUACE STAVBY		MĚŘÍTKO 1:13000	ČÍSLO VÝKRESU 01